







平成13年度 福島県優良建設工事表彰

部門	工事箇所	事業・地区名/工事概要/会社名
水路部門		<p>中山間地域総合整備事業(一般型) 川前地区(いわき市) 排水路工 L=199m 株式会社宇佐見建設 代表取締役 宇佐見鐵雄</p> <p>本工事は中山間地域総合整備事業の排水路工事であり、中山間地域の溪流部に位置する曲線で急勾配の現場打ち水路である。高冷地で、冬期間の施工が避けられない条件のなかで、コンクリートの品質管理を徹底させた施工はすばらしく出来型、品質ともにきわめて優秀である。</p>
農道部門		<p>広域営農団地農道整備事業 田村地区(田村郡大越村) 道路工 L=563m 富士工業株式会社 代表取締役 猪狩ミヤ</p> <p>本工事は広域営農団地農道整備事業の農道新設工事である。中山間地帯を通り、カーブが多く、起伏に富んでおり、高切・高盛土工事である。大量の岩、転石が発生したにもかかわらず、適切な施工計画、行程管理のもとに施工されている。また、転圧機械にバイバックローラを使用するなど、盛土工事にあたっては細心の注意が払われ、その品質、出来栄とも極めて優秀である。</p>
道路舗装部門		<p>広域営農団地農道整備事業 いわき地区(いわき市) 道路舗装 L=1,070m 福浜工業株式会社 代表取締役 佐藤毅</p> <p>本工事は広域営農団地農道整備事業の道路工事である。路線のほとんどが曲線であり、最大勾配が7%と起伏に富んでいる。また、法面保護工事と競合するなか徹底した工程管理・品質管理・安全管理に努めてい</p>

		<p>る。ホットジョイント工法を採用し、平坦性には特に優れており、出来型、品質とも極めて優秀である。</p>
ほ場整備部門		<p>ほ場整備事業(担い手育成型) 鏡石成田地区(岩瀬郡鏡石町) 区画整理工 A=14.6ha 株式会社常松建設 代表取締役 常松時男</p> <p>阿武隈川に隣接した区域のほ場整備工事であり、排水には常に悩まされた地域である。降雨時の排水が集中するにもかかわらず、適切に施工されている。また、河川改修残土を流用して盤上げ客土を施工しているが、河川改修工事との工程調整を行い、工事を完成させ、その品質、出来栄とも極めて優秀である。</p>
ほ場整備部門		<p>ほ場整備事業(担い手育成型) 下堰東北地区(耶麻郡猪苗代町) 区画整理工 A=12.9ha 株式会社藤田工務店 代表取締役 藤田譲</p> <p>国道115号線と長瀬川に挟まれた区域のほ場整備であり、下層は砂利層の浅耕土地帯である。綿密な工程管理のもと基盤整地、表土扱いを施工し、表土整地にあたっては石礫が表土に混入しないように耕起作業を独自に行うなど施工に工夫が見られる。また、その品質、出来栄とも極めて優秀である。</p>
環境部門		<p>中山間地域総合整備事業(一般型) 会津かろう地区(耶麻郡熱塩加納村) 農村公園 A=0.2ha 石積工 A=1,232m² 堀川建設株式会社 代表取締役 堀川正義</p> <p>本工事は、中山間地域総合整備事業の農村公園整備工事であり、近傍にはひめさゆりの群生地がある。石積みは自然石を使用し、その一部を磐越道の掘削石を使用しコスト低減を図っている。また、自然景観に配慮し、石間にはヘメロカリス(ゆり科)を植生している。規格が不統一の自然石の工事にもかかわらず徹底した施工管理のもとに施工されており、その品質、出来栄とも極めて優秀である。</p>

<p>溪 間 部 門</p>		<p>山地治山事業(復旧治山) 矢具野地区(双葉郡浪江町) 谷止工 4基 株式会社石川建設 代表取締役 石川好</p> <p>当地区は、狭隘な施工箇所にもかかわらず、綿密な施工計画のもと、安全管理を図りながら、短期間に4基の谷止工等を施工した。特に、コンクリートの色・面等の品質は見事であり、間詰も現地になじみ施工され、その出来栄は、極めて優秀である。</p>
<p>山 腹 部 門</p>		<p>山地治山事業(予防治山) 草倉沢地区(郡山市) 山腹工 A=0.83ha 株式会社安藤組 代表取締役 安藤司</p> <p>当地区は、複雑な傾斜の山腹崩壊地で、しかもシルト質が多く脆弱で不安定な土質に関わらず、丁寧かつ迅速な施工により工事を完成させた。特に、間伐材丸太を使用した工法は、地山へのすり付け等の細かい配慮がみられ、根株や伐採木については、環境に配慮して全量をチップ化し、土壌の改良材として利用するなどの創意工夫もしており、全体的な出来栄は、特に優秀である。</p>
<p>林 道 部 門</p>		<p>林業地域総合整備事業 横沢館地区(郡山市) 自動車道 L=171.9m 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部勲</p> <p>本工事は、起伏の激しい難地で、カーブも多く、浸食の著しいマサ土の高切土の連続にもかかわらず、路床・路盤の締め固めも入念に実施した。また、排水工・法面緑化も適正になされ、周辺整備も自発的に行い、その出来栄は極めて優秀である。</p>

<p>特殊 構造 物部 門</p>		<p>ふるさと農道緊急整備事業 東和代地区(安達郡東和町) 橋梁下部工 2基 株式会社朝倉建設 代表取締役 朝倉義男</p> <p>本工事は狭小河川にかかる橋梁下部工及び護岸工である。狭い作業現場において、水替え、作業場の確保に苦労しながら適正な工程管理のもと優秀な出来栄である。特に護岸工は自然石を利用し、環境に配慮した工法が計画されており、施工も曲線にかかわらずいねいな仕上がりとなっている。</p>
<p>特殊 構造 物部 門</p>		<p>県営かんがい排水事業 相馬第二地区(相馬市) トンネル鋼管布設 L=1,737m パイプライン L=74m 庄司建設工業株式会社 取締役社長 庄司公正 小野建設株式会社 取締役社長 小野貞博</p> <p>本工事は最小断面のトンネル内に鋼管を布設する工事であり、作業は困難をきわめた。安全管理に十分注意を払うとともに汚濁水の処理については管理が適正に行われており、施工状況、出来栄とも優秀である。</p>
<p>特殊 構造 物部 門</p>		<p>地域防災対策総合治山事業 城口山地区(南会津郡南郷村) 落石防護壁工 2基 落石防止柵工 2基 大富土建工業株式会社 代表取締役 酒井秀明</p> <p>当地区は、人家裏で、しかも急峻な落石危険地における工事で、施工条件が悪いにもかかわらず、綿密な施工管理のもと、工事が進められた。特に、落石危険度が高いため、施工時の安全対策に細心の注意を払い適正に工事を完成させた。その出来栄は品質ともに優秀である。</p>