

第 3 章 重要水防区域

第3章 重 要 水 防 区 域

重要水防区域は、河川及び海岸において、人命、財産等の生産力を守るために特に水防上警戒または防御の重要性を有する箇所で、次ページに示す「重要水防区域評定基準」に基づき指定している。

○ 重要水防区域評価基準

(河川)

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水 防 上 最 も 重 要 な 区 間	B 水 防 上 重 要 な 区 間	
堤 防 高 (流 下 能 力)	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮潮位）が現況の堤防高以上の箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤 防 断 面	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅の2分の1未満の箇所。	現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画の天端幅に対して不足しているが、それぞれ2分の1以上確保されている箇所。	
法 崩 れ ・ す べ り	法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が未施工の箇所。	法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。 法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
漏 水	漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。	漏水の履歴があるが、その対策が暫定施工の箇所。 漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防であること、あるいは基礎地盤及び堤体の土質等からみて、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	

種 別	重 要 度		要 注 意 区 間
	A 水 防 上 最 も 重 要 な 区 間	B 水 防 上 重 要 な 区 間	
水 衝 ・ 洗 掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の欠壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工 作 物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置を必要とする堰、橋梁、樋管その他の工作物が設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあつては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工 事 施 工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新 堤 防 ・ 破 堤 跡 ・ 旧 川 跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸 閘			陸閘が設置されている箇所。

(海岸)

種 別	重 要 度	
	A 水 防 上 最 も 重 要 な 区 間	B 水 防 上 重 要 な 区 間
堤 防 高	既設堤防高が計画堤防高以下で背後地に公共施設及び人家が密集し、かつ近接している箇所。	既設堤防高が計画堤防高であるが、背後地に公共施設及び人家が多く特に注意を要する箇所。
洗 掘	侵食などにより堤脚または、護岸の根固めが洗掘している箇所。 又は消波工など沈下散乱し、効果が減少して危険が予想される箇所。	侵食などにより、堤脚前面が洗掘の恐れがある箇所。
総 合 的	侵食の著しい箇所、または波浪等により堤防、護岸を越波する恐れのある箇所で、背後地に重大な被害を与えると予想される危険な箇所。 又は、根固め消波工などが沈下散乱し最も危険な箇所。 (人命の被害が主体)	侵食の堤防・消波工等の保全施設の効果が減少し、背後施設に波浪等による被害が予想される危険な箇所。 (財産被害が主体)

○「関連計画等」事業名凡例

< 河 川 >

広 域 基 幹	・・・	広 域 基 幹 河 川 改 修 事 業
広 域 一 般	・・・	広 域 一 般 河 川 改 修 事 業
都 市 基 盤	・・・	都 市 基 盤 河 川 改 修 事 業
総 流 防	・・・	総 合 流 域 防 災 事 業
床 上	・・・	床 上 浸 水 対 策 特 別 緊 急 事 業
火 山 砂 防	・・・	火 山 砂 防 事 業
地 域 づ く り	・・・	地 域 づ く り 環 境 改 善 事 業
河 川 改 良	・・・	河 川 改 修 事 業

< 海 岸 >

高 潮	・・・	高 潮 対 策 事 業
環 境	・・・	海 岸 環 境 整 備 事 業
侵 食	・・・	侵 食 対 策 事 業
災 害 関 連	・・・	災 害 関 連 事 業
災 害 復 旧	・・・	災 害 復 旧 事 業
海 岸 改 良	・・・	海 岸 改 良 事 業

○ 重要水防区域総括調書

<令和6年4月1日現在>

単位:m,箇所

		箇所数	河川 海岸 数	上段:河川						下段:海岸			中継:河川				
				重要度A			重要度B			計			要注意				
				堤防		工作 物数	堤防		工作 物数	堤防		工作 物数	堤防		陸間 箇所	工事 施工	
				延長	箇所数		延長	箇所数		延長	箇所数		延長	箇所数			
河川	県北建設	47	33	27,220	27	3	13,330	22	1	40,550	49	4				1	
	県中建設	40	26	24,450	33		2,930	7		27,380	40					5	
	県南建設	36	17	36,150	25		9,600	9		45,750	34					3	
	会津若松建設	33	14	6,616	15		14,092	18		20,708	33						
	喜多方建設	26	19	33,500	16		2,790	10		36,290	26					1	
	南会津建設	34	20	18,460	16		3,000	10		21,460	26		2,900	2		7	
	相双建設	102	55	24,770	18		37,703	32		62,473	50		450	1		48	
	いわき建設	52	33	41,750	23		14,750	9		56,500	32					24	
	<県河川合計>	370	217	212,916	173	3	98,195	117	1	311,111	290	4	3,350	3		89	
	海岸	相双建設	7	7	6,610	5					6,610	5					7
いわき建設		4	3				2,500	2		2,500	2					2	
相馬港湾																	
小名浜港湾		2	2				581	2		581	2						
<海岸合計>		13	12	6,610	5		3,081	4		9,691	9					9	
計<県管理>		383	229	219,526	178	3	101,276	121	1	320,802	299	4	3,350	3		98	
国土交通省	東北地方整備局			※			※			※			※				
	福島河川国道事務所	401	7	27,399	28	40	71,888	174	32	99,287	202	72	18,350	127	5		
	北陸地方整備局																
	阿賀川河川事務所	97	3			2	48,458	97	8	48,458	97	10	9,588	25			
<直轄河川計>	498	10	27,399	28	42	120,346	271	40	147,745	299	82	27,938	152	5			
<県内河川合計>		868	227	240,315	201	45	218,541	388	41	458,856	589	86	31,288	155	5	89	
合計		881	239	246,925	206	45	221,622	392	41	468,547	598	86	31,288	155	5	98	

<県重要水防区域について>

1. 重要水防区域箇所数は、重要度A・B、要注意区間及び工作物に重複する箇所があるため、それらの合計と、総箇所数は異なる。

重要水防区域

重要水防区域										評定基準 種別	堤防		工作物		要注意区間			予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
番 号	水系名	河川	担当 事務所	担当 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	市町村	大字	置 字		A (m)	B (m)	A (備所)	B (備所)	新堤・堤防跡・旧川跡 設定 年度	延長 (m)	工事中 施工区間 (m)						陸間等 危険箇所
1	阿武隈川	大森川	県北建設	福島市	第34分団	両岸	福島市	上鳥渡 下鳥渡	陽鼻寺前 真木田東 腰巻	堤防高 水衝	3,300	1,400							溢水		土のう積	30	人家 田畑 70 8
2	阿武隈川	大森川	県北建設	福島市	第8,16,33分団	両岸	福島市	南町	松本館	堤防高 水衝		1,000							溢水 欠壊		土のう積	45	人家 田畑 350
3	阿武隈川	立田川	県北建設	福島市	第20分団	両岸	福島市	立子山	荻原	堤防高	2,260								溢水		土のう積	16	人家 田畑 12 9
4	阿武隈川	八反田川	県北建設	福島市	第15分団	両岸	福島市	大笹生	上河原 桜内	堤防高 工作物	950		1						溢水		土のう積	30	人家 田畑 96 8
5	阿武隈川	北八反田川	県北建設	福島市	第15分団	両岸	福島市	大笹生	下ノ寺 柳橋	堤防高		800							溢水		土のう積	34	人家 田畑 6 33
6	阿武隈川	摺上川	県北建設	福島市	第12分団	右岸	福島市	瀬上町	柳沼	堤防高		150							溢水		土のう積	15	人家 田畑 150 5
7	阿武隈川	摺上川	県北建設	福島市	第23分団	右岸	福島市	飯坂町	川端 砂畑	堤防断面		500							溢水		土のう積	12	人家 田畑 20 11
8	阿武隈川	摺上川	県北建設	福島市	第26分団	左岸	福島市	飯坂町湯野	梁尻 砂畑	堤防高		100							溢水		土のう積 木流し	15	人家 田畑 12
9	阿武隈川	米川	県北建設	福島市	第26分団	両岸	福島市	飯坂町湯野	割前 町尻	堤防高		600							溢水		土のう積	24	人家 田畑 119 17
10	阿武隈川	蛭川	県北建設	福島市	第12,13分団	両岸	福島市	宮代 瀬上町	中台 街道東	堤防高	1,580								溢水		土のう積	35	人家 田畑 70 10
11	阿武隈川	平田川	県北建設	福島市	第33分団	両岸	福島市	永井川	木野田	堤防高	500								溢水		土のう積	12	人家 田畑 35 6
12	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第9分団	左岸	福島市	北沢又	川寒川原	堤防高	200								溢水		土のう積	5	人家 田畑 20
13	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第9分団	右岸	福島市	泉 御山	清水が丘 松川原	工作物 堤防断面		1,000	1						溢水 決壊		土のう積	20	人家 田畑 200
14	阿武隈川	松川	県北建設	福島市	第11分団	右岸	福島市	丸子	御山越	堤防高		200							溢水		土のう積	18	人家 田畑 120
15	阿武隈川	濁川	県北建設	福島市	第8,33,35分団	両岸	福島市	小田 黒岩	八幡館 田部屋	堤防高 工作物	2,000		1						溢水		土のう積	19	人家 田畑 160
16	阿武隈川	天戸川	県北建設	福島市	第36,38分団	左岸	福島市	上野寺	街道西	水衝	100								欠壊		土のう積 木流し	60	人家 田畑 150 37
17	阿武隈川	天戸川	県北建設	福島市	第38分団	右岸	福島市	二子塚	天戸端	堤防高		700							溢水		土のう積	7	人家 田畑 2 4
18	阿武隈川	須川	県北建設	福島市	第38,39分団	両岸	福島市	二子塚	須川端 愛宕前	堤防高		580							溢水		土のう積	12	人家 田畑 2 10
19	阿武隈川	小川	県北建設	福島市	第23,24分団	右岸	福島市	飯坂町	坊川原 上川原	堤防高 堤防断面	800								溢水 決壊			35	人家 田畑 247 22
20	阿武隈川	水原川	県北建設	福島市	第31分団	左岸	福島市	松川町水原	狼ヶ森	堤防高		300							溢水		土のう積 木流し	5	人家 田畑 3 4
21	阿武隈川	水原川	県北建設	福島市	第29分団	右岸	福島市	松川町	上木戸内	堤防高	120								工作物		土のう積	10	人家 田畑 2 7
22	阿武隈川	女神川	県北建設	川俣町	第5分団	両岸	川俣町	秋山 羽田	町棚下 畝歩内	堤防高		2,300							溢水		土のう積	2	人家 田畑 9 2
23	阿武隈川	三百川	県北建設	川俣町	第2分団	両岸	川俣町	飯坂	前澤 館	堤防高		500							溢水		土のう積	6	人家 田畑 30 5
24	阿武隈川	広瀬川	県北建設	川俣町	第1分団	両岸	川俣町		館ノ腰 池ノ入	堤防高	1,200								溢水		土のう積	50	人家 田畑 124 2

＜県北建設事務所＞										重要水防区域										予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
番 号	水系名	河川 海岸	担当 事務所	担当水防 管理団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置			評定基準 種別	堤防			工作物			要注意区間								陸揚等 危険箇所
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (箇所) B (箇所)	新堤・破壊跡・旧川跡 設定 年度	延長 (m)	工事 施工中 (m)									
25	阿武隈川	広瀬川	県北建設	川俣町	第6分団	両岸	川俣町	小島	新関前 寄井下	堤防高	1,250									溢水	広域基幹	土のう積	6	人家 田畑	22 6
26	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	保原支団 第4分団	両岸	伊達市	保原町二 井田	前原	堤防高	500									溢水		土のう積	5	人家 田畑	5 5
27	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	梁川支団 第1分団	両岸	伊達市	梁川町	下川原	堤防高	660									溢水	総流防	土のう積	25	人家 田畑	12 28
28	阿武隈川	伝樋川	保原土木	伊達市	梁川支団 第3分団長	両岸	伊達市	新田	小松林 東前	堤防高	990									溢水		土のう積 木流し	10	人家 田畑	12 10
29	阿武隈川	東根川	保原土木	伊達市	保原支団 第4分団	両岸	伊達市	保原町大 立目	大河寺 北河原	堤防高	730						1			溢水	広域基幹	土のう積	7	人家 田畑	12 10
30	阿武隈川	古川	保原土木	伊達市	保原支団 第5分団	両岸	伊達市	保原町	泉町	堤防高	1,300									溢水	広域基幹	土のう積	22	人家 田畑	12 20
31	阿武隈川	佐久間川	保原土木	桑折町	第3分団	両岸	桑折町	伊達崎	北沢	堤防高		200								溢水	河川改良	土のう積	15	人家 田畑	3 5
32	阿武隈川	塩野川	保原土木	伊達市	梁川支団 第1分団	両岸	伊達市		北町谷川	堤防高		400								溢水		土のう積	2	人家 田畑	30 1
33	阿武隈川	滝川	保原土木	国見町	第3.4分団	左岸	国見町	徳江 西大枝	長欠下	堤防高	700									溢水	河川改良	土のう積	7	人家 田畑	3 7
34	阿武隈川	滝川	保原土木	国見町	第2分団	両岸	国見町	石母田	硯石	堤防高		200								溢水		土のう積	3	人家 田畑	42 1
35	阿武隈川	普蔵川	保原土木	国見町	第3分団	両岸	国見町	徳江	西	堤防高		200								溢水		土のう積	1	人家 田畑	2 1
36	阿武隈川	若宮川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第3分団	両岸	二本松市	太田	岩宮	堤防高		500								溢水		土のう積	2	人家 田畑	6 6
37	阿武隈川	安達太田川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第3分団	両岸	二本松市	太田	田町	堤防高	1,000									溢水	河川改良	土のう積	10	人家 田畑	15 7
38	阿武隈川	安達太田川	二本松土木	二本松市	東和地区隊 第4分団	両岸	二本松市	戸沢	下田	堤防高	800									溢水	河川改良	土のう積	2	人家 田畑	7 80
39	阿武隈川	小浜川	二本松土木	二本松市	岩代地区隊 第1分団	両岸	二本松市	小浜	新町	堤防高	600									溢水		土のう積	3	人家 田畑	24 20
40	阿武隈川	油井川	二本松土木	二本松市	安達地区隊 第1分団	両岸	二本松市	油井	梨子木 砂田	堤防高	1,320	100								溢水	総流防	土のう積	31	人家 田畑	54 10
41	阿武隈川	鯉川	二本松土木	二本松市	安達地区隊 第1分団	両岸	二本松市	油井	馬出町 八軒町	堤防高	200									溢水		土のう積	24	人家 田畑	16
42	阿武隈川	鯉川	二本松土木	二本松市	二本松地区 隊第1分団	両岸	二本松市		根崎	堤防高	240									溢水	河川改良	土のう積	1	人家 田畑	78
43	阿武隈川	安達太良川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第1.2分団	両岸	本宮市	本宮	下町 (千代田橋)	堤防高 工作物	900		1							溢水		土のう積	3	人家 田畑	32 3
44	阿武隈川	百目川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第2分団	両岸	本宮市	本宮	柳ノ内 井天	堤防高	720									溢水	総流防	土のう積	2	人家 田畑	8 5
45	阿武隈川	五百川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第8分団	両岸	本宮市	関下	大柳	堤防高	600									溢水	河川改良	土のう積	8	人家 田畑	11 7
46	阿武隈川	五百川	二本松土木	本宮市	本宮地区隊 第5.6分団	両岸	本宮市	仁井田 荒井	向川原 上恵畑	堤防高	2,500									溢水		土のう積	8	人家 田畑	13 1
47	阿武隈川	仲川	二本松土木	本宮市	白沢地区隊 第1分団	両岸	本宮市	嫌沢	小田部	堤防高		800								溢水		土のう積	3	人家 田畑	
合計											(27) 27,220	(22) 13,330	(3) 3	(1) 1		(1) 1								717	()は箇所数

重要水防区域

重要水防区域										堤防		評定基準 種 別	位置	左岸 右岸 の別	市町村	大 字	字	工事 陸間等 危険箇所	予想される危険概要	関連計画等	対策水防工 法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
番 号	水 系 名	河 川	担 当 事 務 所	担当水防 管 理 団 体 名	水防 (消防) 分団名	要 注 意 区 間		工作物	A (m)	B (m)	A (箇所)												
						A	B																
						1	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	中田第1分団	両岸	郡山市	中田町 柳橋	町	堤防断面	100						
2	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	中田第1分団	両岸	郡山市	中田町 中津川	宮田	堤防高	170							溢水		土のう積	23	人家 田 13 田 10	
3	阿武隈川	黒石川	県中建設	郡山市	田村第4分団	両岸	郡山市	田村町 上道渡	曲刈	堤防高	300							溢水		土のう積	24	人家 田 4 田 10	
4	阿武隈川	谷田川	県中建設	郡山市	田村第2分団	両岸	郡山市	田村町 守山	小性町	堤防高	1,000							溢水	広域一般	土のう積	25	人家 田畑 90 田 15	
5	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	安積第1分団	両岸	郡山市	安積町 日出山	三丁目	堤防高	200							溢水	都市基盤	土のう積	10	人家 田 31 田 2	
6	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	中央第3分団	両岸	郡山市		名倉	堤防高	300							溢水		土のう積	1	人家 田畑 8 田 1	
7	阿武隈川	南川	県中建設	郡山市	遼瀬第1分団	両岸	郡山市	遼瀬町 多田野	久保田	堤防高	1,000							溢水		土のう積	10	人家 学園1 田 7	
8	阿武隈川	多田野川	県中建設	郡山市	三穂田 第2分団	両岸	郡山市	三穂田町 山口	芦ノ口	水衝・ 堤防高	200							溢水 火災		土のう積 木流し	25	人家 田 20 田 2	
9	阿武隈川	遼瀬川	県中建設	郡山市	富久山第1分団 中央第2分団	両岸	郡山市	富久山町 久保田	伊賀河原	堤防高	1,000							溢水	広域一般	土のう積	30	人家 田畑 130 田 13	
10	阿武隈川	桜川	県中建設	郡山市	富久山第4分団 岩江分団	両岸	郡山市 三春町	石舟 下舞木 蛇田	水衝・ 堤防高	2,200								溢水 火災	総流防	土のう積 木流し	20	人家 田畑 15 田 15	
11	阿賀野川	舟津川	県中建設	郡山市	湖南第3分団	両岸	郡山市	湖南町 三代	御代	堤防高	1,200							溢水		土のう積	146	人家 田畑 182 田 40	
12	阿賀野川	舟津川	県中建設	郡山市	湖南第5分団 湖南第4分団	両岸	郡山市	湖南町 中野	太田道上	堤防高	1,800							溢水		土のう積	26	人家 田畑 215 田 15	
13	阿賀野川	菅川	県中建設	郡山市	湖南第2分団	両岸	郡山市	湖南町 福良	弥陀内	堤防高		1,170						溢水		土のう積	26	人家 田畑 40 田 6	
14	阿賀野川	常夏川	県中建設	郡山市	湖南第1分団	両岸	郡山市	湖南町 赤津	山ノ神	堤防高	350							溢水		土のう積	20	人家 田畑 8 田 10	
15	阿武隈川	滑川	須賀川土木	須賀川市	第7分団	両岸	須賀川市	滑川	東町	堤防高	1,580							溢水	総流防	土のう積	43	人家 田20 畑23 事業所12、公園等3箇所	
16	阿武隈川	釈迦堂川	須賀川土木	須賀川市	第2分団	右岸	須賀川市		館取町	漏水		400				1		決壊	河川改良	月の輪	11	人家82、保育園1	
17	阿武隈川	釈迦堂川	須賀川土木	須賀川市	第4分団	両岸	須賀川市		牛袋町 影沼町	漏水		440						洗掘	フェーン状 →土留		6	人家 田畑 36 田 1	
18	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	船引地区隊 第1分団	両岸	田村市	船引町 船引	館柄前	堤防高	2,500							溢水	広域一般	土のう積	15	人家 田畑 90 田 10	
19	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第1分団	両岸	田村市	常葉町 常葉	陣場 長縄	堤防高	300					1		溢水		土のう積	5	人家 田畑 4 田 4	
20	阿武隈川	大滝根川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第3分団	両岸	田村市	常葉町 関本	仲ノ坪	堤防高	200							溢水		土のう積	31	人家 田畑 1 田 2	
21	阿武隈川	桧山川	三春土木	田村市	常葉地区隊 第1分団	右岸	田村市	常葉町 常葉	石蒔田	堤防高	200							溢水		土のう積	2	人家 田畑 2 田 2	

重要水防区域										堤防		位置		評定基準 種 別		工作物		要注意区間 新堤・破壊跡・旧川跡 設定 年度		工事 施工中 延長 (m)		予想さ れる危 険概要		関連計画等		対策水防工 法		汎濫面積 (ha)		摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
番 号	水 系 名	河 川	担 当 事 務 所	担 当 管 理 団 体 名	水防 (消防) 分 団 名	左岸 右岸 の別	市 町 村		大 字	字	A (m)	B (m)	A (箇所) (箇所)	B (箇所) (箇所)	評定基準 種 別	A (m)	B (m)	新堤・破壊跡・旧川跡 設定 年度	延長 (m)	陸間等 危険箇所	予 想 さ れる 危 険 概 要	関連計画等	対策水防工 法	汎濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設						
							市	町																							
22	阿武隈川	牧野川	三春土木	田村市	大越地区隊 第1分団	両岸	田村市	大越町	膳棚	原	堤防高	200			堤防高	200					溢水		土のう積	3	人家 田畑	2					
23	阿武隈川	樋渡川	三春土木	田村市	船引地区隊 第5分団	右岸	田村市	船引町	上舞木	宮ノ前	堤防高	150			堤防高	800					溢水		土のう積	1	人家 田畑	2					
24	阿武隈川	桜川	三春土木	三春町	岩江分団	両岸	三春町	上舞木	上舞木	向田	堤防高	800			堤防高	2,700					溢水		土のう積	5	人家 田畑	9					
25	阿武隈川	桜川	三春土木	三春町	三春分団	両岸	三春町			八幡町 新松	堤防高	2,700			堤防高	200				1	溢水		土のう積	10	人家 田畑	183					
26	阿武隈川	八島川	三春土木	三春町	三春分団	右岸	三春町			松橋	新堤	200			堤防高	200					溢水		土のう積	1	人家 田畑	1					
27	講戸川	南川	三春土木	田村市	都路地区隊 第1分団	両岸	田村市	都路町	横山前	古道	堤防高	120			堤防高	600					溢水		土のう積	1	人家 田畑	5					
28	夏井川	黒森川	三春土木	小野町	第3分団	両岸	小野町	葛蒲谷	仲田	書蒲作	堤防高	600			堤防高	2,500				1	溢水	地活創進交付金	土のう積	31	人家 田畑	350					
29	夏井川	右支夏井川	三春土木	小野町	第1分団 第2分団	両岸	小野町	小野新町	品ノ木	小治郎	堤防高	2,500			堤防高	300					溢水		土のう積	80	人家 田畑	350					
30	阿武隈川	今出川	石川土木	石川町	石川分団	両岸	石川町			新町	堤防高	300			堤防高	500					溢水		土のう積	1	人家 田畑	22					
31	阿武隈川	北須川	石川土木	石川町	母畑分団	両岸	石川町	北山	関場		堤防高	500			堤防高	200					溢水 欠損		土のう積	6	人家 田畑	10					
32	阿武隈川	平田川	石川土木	平田村	第4分団	右岸	平田村	中倉	暮坪		堤防高	200			堤防高	200					溢水		土のう積	2	人家 田畑	4					
33	阿武隈川	平田川	石川土木	平田村	第3分団	右岸	平田村	北方	蛇石		堤防高	200			堤防高	300					溢水		土のう積	2	人家 田畑	2					
34	阿武隈川	泉郷川	石川土木	玉川村	藤生分団	両岸	玉川村	藤生	羽根石	西屋敷	堤防高	300			堤防高	300					溢水		土のう積	1	人家 田畑	9					
35	阿武隈川	社川	石川土木	浅川町	第2分団	両岸	浅川町	浅川	浅川	築黄ヶ沢	堤防高	300			堤防高	400					溢水		土のう積	4	人家 田畑	2					
36	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	前木		堤防高	400			堤防高	300					溢水		土のう積	6	人家 田畑	13					
37	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	仁田		堤防高	300			堤防高	300					溢水		土のう積	5	人家 田畑	17					
38	鮫川	鮫川	石川土木	古殿町	第1分団	両岸	古殿町	鎌田	明内		堤防高	300			堤防高	300					溢水		土のう積	2	人家 田畑	6					
39	鮫川	大平川	石川土木	古殿町	第3分団	右岸	古殿町	松川	横川		堤防高	300			堤防高	400					溢水		土のう積	33	人家 田畑	37					
40	鮫川	小松川	石川土木	古殿町	第3分団	左岸	古殿町	松川	古内		堤防高	400			堤防高	(33) 24,450	(7) 2,930			(5) 5	溢水		土のう積	5	人家 田畑	13	5				
合計			40	26	河川																			708		()は箇所数					

重要水防区域

重要水防区域										予想される危険概要		対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家 (戸) 田畑 (ha) 施設					
番 号	水 系 名	河 川	担 当 事 務 所	担 当 水 防 管 理 団 体 名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置		評定基準 種 別	堤防					工 作 物		要注意区間		関連計画等
							市町村	大 字		字	A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・破損箇所・旧川跡 設定 年度	延長	工事 施工中 (m)	陸間等 危険箇所	
1	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	矢吹町	第3分団	左岸	矢吹町		明新上	堤防高	700						土のう積	12	人家 田畑 9
2	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	中島村	第1分団	左岸	中島村	松崎	中井	堤防高 堤防断面	1,000						土のう積	21	人家 田畑 18
3	阿武隈川	阿武隈川	県南建設	白河市	白河方面隊 第4分団	左岸	白河市	本沼	芦ノ口前	堤防高	1,000						土のう積	10	人家 田畑 4
4	阿武隈川	外面川	県南建設	白河市	大信方面隊 第2分団	両岸	白河市	大信豊地	新田	堤防高	2,600						土のう積	10	人家 田畑 9
5	阿武隈川	杜川	棚倉土木	棚倉町	第3分団	両岸	棚倉町	一色	太夫内	水衝	2,500						木 流 し	38	人家 田畑 37
6	阿武隈川	杜川	県南建設	白河市	表郷方面隊 第2分団	両岸	白河市	表郷八幡	御供田	水衝 堤防高	2,000						木 流 し	52	人家 田畑 28
7	阿武隈川	杜川	県南建設	白河市	表郷方面隊 第1分団	左岸	白河市	表郷中野	柳橋	水衝 堤防高	400						土のう積 木流し	8	人家 田畑 6
8	阿武隈川	杜川	県南建設	白河市	白河方面隊 第8分団	左岸	白河市	旗宿	茂ヶ崎	堤防高	500						土のう積	2	人家 田畑 2
9	阿武隈川	矢武川	県南建設	白河市	東釜子方面隊 第1分団	両岸	白河市	東釜子	殿田表	堤防高	3,000						土のう積	62	人家 田畑 50
10	阿武隈川	谷津田川	県南建設	西郷村	第7分団	両岸	西郷村	小田倉	上野原	堤防高	4,000					1	土のう積	33	人家 田畑 20
11	阿武隈川	藤野川	県南建設	白河市	白河方面隊 第8分団	両岸	白河市	関辺	池下 引目橋	堤防高	1,400						土のう積	6	人家 田畑 5
12	久慈川	久慈川	棚倉土木	矢祭町	第3分団	右岸	矢祭町	関岡	関岡	堤防高	500						土のう積	5	人家 田畑 13
13	久慈川	久慈川	棚倉土木	矢祭町	第3分団	右岸	矢祭町	関岡	滝ノ沢 道ヶ作	堤防高	2,500						土のう積	30	人家 田畑 8
14	久慈川	久慈川	棚倉土木	塙町	第1分団	左岸	塙町	上石井	上ノ原 薬師堂	水衝 堤防高	900						土のう積 木流し	35	人家 田畑 20
15	久慈川	久慈川	棚倉土木	棚倉町	第5分団	両岸	棚倉町	寺山	豊岡	水衝 洗掘	800						土のう積	6	人家 田畑 4
16	久慈川	久慈川	棚倉土木	棚倉町	第4分団	両岸	棚倉町	棚倉山	八斗蒔	堤防高 洗掘	3,200						木 流 し	7	人家 田畑 5
17	久慈川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	山下	下河原	堤防高	1,000						土のう積	13	人家 田畑 5
18	久慈川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	山下	関平	堤防高	500						土のう積	13	人家 田畑 4
19	久慈川	小田川	棚倉土木	矢祭町	第2分団	左岸	矢祭町	下関河内	川端 鍋ノ鼻	水衝 堤防高	1,200						土のう積 木流し	10	人家 田畑 9
20	久慈川	川上川	棚倉土木	塙町	第3分団	両岸	塙町	板庭	代官町 塙	水衝 堤防高	2,000						土のう積	17	人家 田畑 15
21	久慈川	川上川	棚倉土木	塙町	第3分団	両岸	塙町	川上	道場 中平	水衝 堤防高	2,300						土のう積 木流し	15	人家 田畑 13
22	久慈川	渡瀬川	棚倉土木	塙町	第2分団	両岸	塙町	常世中野	鳥井戸 雨谷	水衝 堤防高	1,100						土のう積 木流し	5	人家 田畑 2
23	久慈川	渡瀬川	棚倉土木	鮫川村	第3分団	両岸	鮫川村	渡瀬	木之根 下	水衝 堤防高	1,800					1	土のう積 木流し	5	人家 田畑 18
24	久慈川	渡瀬川	棚倉土木	鮫川村	第3分団	両岸	鮫川村	青生野	丸谷地	堤防断面	100						土のう積	1	人家 田畑 2
25	久慈川	西川	棚倉土木	塙町	第2分団	両岸	塙町	西河内	観音前 吉ノ目	水衝 堤防高	1,000						木 流 し	4	人家 田畑 5
26	久慈川	稲沢川	棚倉土木	塙町	第5分団	両岸	塙町	台宿	下稲沢	水衝 堤防高	1,000						木 流 し	3	人家 田畑 6

重要水防区域										摘要															
番 号	水 系 名	河 川 海 岸	担 当 事 務 所	担 当 管 理 団 体 名	水 防 (消 防) 分 団 名	左 岸 右 岸 の 別	位 置			評 定 基 準 種 別	堤 防			工 作 物			要 注 意 区 間			予 想 さ れ る 危 険 概 要	関 連 計 画 等	対 策 水 防 工 法	汎 濫 面 積 (ha)	摘 要 人 家 (戸) 田 畑 (ha) 施 設	
							市 町 村	大 字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新 堤 ・ 破 堤 跡 ・ 旧 川 跡	設 定 年 度	延 長	工 事 施 工 中 (m)	陸 間 等 危 険 箇 所						
27	久慈川	近津川	棚倉土木	棚倉町	第2分団	両岸	棚倉町	八 機	大 宮 上 台	水 衝 堤 防 高	3,000									欠 壊 溢 水	広 域 基 幹	木 流 し	3	人家 田畑	3
28	久慈川	大草川	棚倉土木	棚倉町	第2分団	両岸	棚倉町	棚倉 関口	下 町 上 河 原	堤 防 高	1,100									溢 水		土 の う 積	9	人家 田畑	9
29	久慈川	桧木川	棚倉土木	棚倉町	第1分団	両岸	棚倉町	花園	沢 目	堤 防 高	100									溢 水		土 の う 積	1	人家 田畑	5
30	久慈川	根子屋川	棚倉土木	棚倉町	第2分団	両岸	棚倉町	棚倉	鷹 匠 町 鉄 砲 町	堤 防 高	600									溢 水		土 の う 積	4	人家 田畑	15
31	鮫川	鮫川	棚倉土木	鮫川村	第1分団	両岸	鮫川村	西山	辺 栗	堤 防 高	450						1			溢 水	河 川 改 良	土 の う 積	2	人家 田畑	3
32	鮫川	鮫川	棚倉土木	鮫川村	第1分団	両岸	鮫川村	赤坂中野	新 宿 巡 ヶ 作	堤 防 高	300									溢 水		土 の う 積	1	人家 田畑	7
33	久慈川	西川	棚倉土木	塙町	第2分団	両岸	塙町	堀越 西河内	堀 木 田 西 窪 田	水 衝 洗 掘		400							欠 壊		木 流 し	6	人家 田畑	2	
34	久慈川	久慈川	棚倉土木	矢祭町	第3分団	右岸	矢祭町	関岡	江 戸 塚	堤 防 高	800									溢 水		土 の う 積	10	人家 田畑	30
合計											(25) 36,150	(9) 9,600						(3) 3						459	()は箇所数

重要水防区域

<会津若松建設事務所>										重要水防区域														
番 号	水 系 名	河 川	担 当 事 務 所	担 当 管 理 団 体 名	水 防 (消 防) 分 団 名	左 岸 右 岸 の 別	位 置			評 定 基 準 種 別	堤 防			工 作 物			(延 長 m)			予 想 さ れ る 危 険 概 要	関 連 計 画 等	対 策 水 防 工 法	氾 濫 面 積 (ha)	摘 要 人 家 (戸) 田 畑 (ha) 施 設
							市 町 村	大 字	字		A (m)	B (m)	A (箇 所) B (箇 所)	新 堤 ・ 破 壊 跡 ・ 旧 川 跡	設 定 延 長 年 度	工 事 中 施 工 中 (m)	陸 間 等 危 険 箇 所							
1	阿賀野川	旧湯川	会津若松建設	会津若松市	第10分団	両岸	会津若松市	神指町黒川	石上	堤防断面		1,500						越水	広域基幹	土のう積	人家 3 田畑 40			
2	阿賀野川	旧宮川	会津若松建設	会津坂下町	第1.4.5分団	両岸	会津坂下町	中泉	屋敷添	堤防断面		1,300						欠壊 越水		木流し 土のう積	人家 551 田畑 111			
3	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津美里町	第3分団	右岸	会津美里町	旭市川	大黒沢甲	洗掘 堤防高		200						欠壊 溢水		木流し 土のう積	人家 3 田畑 1			
4	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津美里町	第3分団	両岸	会津美里町	旭市川	小川前丙	堤防高		530						越水		土のう積	人家 17 田畑 5			
5	阿賀野川	藤川	会津若松建設	会津若松市	第15分団	両岸	会津若松市	北雲井町 把左分町 大島代 北下堀	上川原 大島代 村北 宮里	堤防高		1,900						越水		土のう積	人家 279 田畑 600			
6	阿賀野川	氷玉川	会津若松建設	会津美里町	第9分団 第4分団	両岸	会津美里町	氷玉	福永丙	堤防高		600						越水		土のう積	人家 61 田畑 20			
7	阿賀野川	氷玉川	会津若松建設	会津美里町	第8分団 第15分団	両岸	会津美里町		穴田 上川原	堤防高								越水	河川改良	土のう積	人家 15 田畑 250			
8	阿賀野川	滝谷川	宮下土木	柳津町	第5分団	両岸	柳津町	湯八木沢	上新田	水衝		500						欠壊		木流し 土のう積	人家 3 田畑 1			
9	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第1分団	両岸	柳津町	柳津	新町 寺家町	洗掘		400						欠壊		木流し	人家 32 田畑 1			
10	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第2分団	両岸	柳津町	猪倉野	上山下	洗掘		550						欠壊		木流し	人家 4 田畑 1			
11	阿賀野川	柳沢川	宮下土木	昭和村	第1分団	両岸	昭和村	小中津川	折橋 石仏 二百坂 大向	洗掘		800						洗掘 欠壊		木流し	人家 6 田畑 3			
12	阿賀野川	見沢川	宮下土木	昭和村	第2分団	両岸	昭和村	大芦		洗掘		1,000						洗掘 欠壊		木流し	人家 6 田畑 3			
13	阿賀野川	湯川	会津若松建設	会津若松市	第4分団	両岸	会津若松市	城西町 稲脇町		堤防高	1,900							溢水		土のう積	人家 810 田畑 205			
14	阿賀野川	古川	会津若松建設	会津若松市	第4.11分団	両岸	会津若松市	緑町 御旗町		堤防高	1,500							溢水		土のう積	人家 200 田畑 45			
15	阿賀野川	只見川	会津若松建設	会津坂下町	第7分団	右岸 左岸	会津坂下町	高寺 片門	舟渡 片門	堤防高		1,277						越水	只見川圏域河 川整備計画	積土のう工	人家 30 田畑 2.12			
16	阿賀野川	只見川	宮下土木	柳津町	第2分団	左岸	柳津町	飯谷	居平乙	堤防高	20							溢水	只見川圏域河 川整備計画	積土のう工	人家 0.22 田畑 1			

重要水防区域

＜会津若松建設事務所＞										重要水防区域										予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
番 号	水系名	河川	担当 事務所	担当水防 管理団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置		評定基準 種別	工作物		(延長m)			陸間等 危険箇所									
							市町村	大字		字	A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)		新堤・破損跡・旧川跡 設定 年度	延長	工事中 施工(m)						
17	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	左岸	金山町	水沼	上大牧	堤防高	50							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	5.91	人家 田畑 1		
18	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	右岸	金山町	水沼	字沢東	堤防高	150							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	0.44	人家 田畑 6 0.03		
19	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第3分団	右岸	金山町	大志	掛橋	堤防高	235							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	1.85	人家 田畑 10 0.61		
20	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	右岸	金山町	川口	新町	堤防高		75						只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	2.57	人家 田畑 30		
21	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	右岸	金山町	西谷	居平	堤防高	510							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	5.35	人家 田畑 15 2.07		
22	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	左岸	金山町	本名	夏井	堤防高	165							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	1.73	人家 田畑 2 0.15		
23	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第1分団	左岸	金山町	本名	上ノ坪	堤防高		160						只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	3.38	人家 田畑 6 0.2		
24	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸	金山町	越川	深田	堤防高	740							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	5.21	人家 田畑 10 1.36		
25	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸	金山町	越川	浦田	堤防高	270							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	7.93	人家 田畑 12 4.25		
26	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸	金山町	越川	稲場	堤防高	320							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	2.99	人家 田畑 8 0.68		
27	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	左岸	金山町	大塩	西部	堤防高	160							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	0.83	人家 田畑 10 0.07		
28	阿賀野川	只見川	宮下土木	金山町	第2分団	左岸	金山町	滝沢	久保	堤防高	50							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	4.27	人家 田畑 4 0.17		
29	阿賀野川	銀山川	宮下土木	柳津町	第1分団	右岸 左岸	柳津町	柳津	寺家町甲 諏訪町甲	堤防高		1,080						只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	2.93	人家 田畑 44 0.1		
30	阿賀野川	野尻川	宮下土木	金山町	第1分団	右岸	金山町	川口	新町	堤防高		220						只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	2.57	人家 田畑 30		
31	阿賀野川	野尻川	宮下土木	金山町	第1分団	右岸 左岸	金山町	玉梨	横井戸 湯ノ上	堤防高		450						只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	2.25	人家 田畑 2 1		
32	阿賀野川	大谷川	宮下土木	三島町	第1分団	左岸	三島町	宮下	塩水	堤防高	96							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	1.30	人家 田畑 8 0.05		
33	阿賀野川	山入川	宮下土木	金山町	第2分団	右岸 左岸	金山町	横田	中丸 居平	堤防高	450							只見川圏域河川整備計画	積土のう工	人家 田畑	3.64	人家 田畑 1.932		
合計		33	箇所	14	河川						6,616 (15)	14,092 (18)										1.932 ()は箇所数		

重要水防区域

重要水防区域										評定基準 種 別		工作物			要注意区間			予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
堤防			位置		陸間等 危険箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	市町村	大字	字	A (m)	B (m)			A (箇所)	B (箇所)	新堤・破壊跡・旧川跡 設定年度	延長	工事 施工区間 (m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
番 号	水 系 名	河 川	担 当 事 務 所	担 当 管 理 団 体 名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	河川	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防)分団名	左岸	右岸	水防(消防)分団名	担当	担当団体名	水防(消防

重要水防区域

重要水防区域										堤防		位置		評定基準 種 別	工作物		要注意区間		予想される危険概要	関連計画等	対策水防工 法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
河川		担当 事務所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	市	町	村	大字	字	A (m)	B (m)	A (箇所)		B (箇所)	新堤・砂堤跡・旧川跡	工事 施工 中 (m)	陸棚等 危険箇所					
番 号	水 系 名													新堤・砂堤跡・旧川跡 設定 年度					延長				
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
合計	26	箇所		19	河川						(16) 33,500	(10) 2,790					(1) 1					716	()は箇所数

重要水防区域

重要水防区域										堤防		工作物		要注意区間		予想される危険箇所	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積(ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
番 号	水 系 名	河 川	担 当 事 務 所	担 当 団 体 名	水防(消防)分団名	左岸 右岸 の別	位 置		評定基準 種別	A		B		新堤・破壊跡・旧川跡 設定 年度						
							市町村	大字		字	(m)	(m)	(箇所)	(箇所)						
1	阿賀野川	阿賀川	南会津建設	南会津町	第1支団 第3分団	右岸	南会津町	糸沢	居平	堤防高	650							土のう積	人家 田畑 60 5	
2	阿賀野川	戸石川	南会津建設	下郷町	第2分団	左岸	下郷町	戸赤	林下	堤防高	300						河川改良	土のう積	人家 田畑 13 2	
3	阿賀野川	松沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	右岸	南会津町	静川	杉ノ下乙 大岩原甲	堤防高	2,720						災害復旧助成	土のう積	人家 田畑 46 4	
4	阿賀野川	松沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	静川	風下甲 上広窪	堤防高	1,500						災害復旧助成	土のう積	人家 田畑 3 5	
5	阿賀野川	黒森沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	針生	小坂	堤防高	430						災害復旧助成	土のう積	人家 田畑 2 1	
6	阿賀野川	蒲生川	山口土木	只見町	第2分団	両岸	只見町	蒲生	久保	堤防高	800						河川改良	土のう積	人家 田畑 18 20	
7	阿賀野川	黒谷川	山口土木	只見町	第4分団	左岸	只見町	黒谷	川代田 白沢	堤防高			H28	2,380			災害復旧助成	土のう積	人家 田畑 23 7	
8	阿賀野川	布沢川	山口土木	只見町	第5分団	左岸	只見町	布沢	夕沢	堤防高		150						土のう積	人家 田畑 13 4	
9	阿賀野川	伊南川	山口土木	只見町	第5分団 第6分団	両岸	只見町	小林 二軒在家	七十坊 九々生	堤防高	700						広域基幹	土のう積	人家 田畑 20 8	
10	阿賀野川	田ノ口沢川	山口土木	只見町	第1分団	両岸	只見町	只見	田ノ口	堤防高	600						交付金事業	土のう積	人家 田畑 3 1	
11	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第3分団	右岸	南会津町	山口	舟場 四畝割	堤防断面	1,000							土のう積	人家 田畑 16 5	
12	阿賀野川	小屋川	山口土木	南会津町	第2支団 第3分団	両岸	南会津町	山口	村上	堤防断面		700					河川改良	土のう積	人家 田畑 39 5	
13	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	左岸	南会津町	内川	居平	堤防高		200						土のう積	人家 田畑 23 2	
14	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	左岸	南会津町	小立岩	居平	堤防高		100						土のう積	人家 田畑 18 10	
15	阿賀野川	伊南川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	右岸	南会津町	大桃	居平	堤防高		400						土のう積	人家 田畑 12 6	
16	阿賀野川	湯ノ岐川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	湯ノ花		堤防高		100						土のう積	人家 田畑 3 1	
17	阿賀野川	保城川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	右岸	南会津町	森戸		堤防高		400						土のう積	人家 田畑 40 2	
18	阿賀野川	舘岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	伊与戸		堤防高		500						土のう積	人家 田畑 20 5	
19	阿賀野川	舘岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	右岸	南会津町	熨斗戸		堤防高	600						河川災害関連	土のう積	人家 田畑 2 1	
20	阿賀野川	舘岩川	山口土木	南会津町	第2支団 第1分団	左岸	南会津町	新田原		堤防高	150						河川災害関連	土のう積	人家 田畑 1 3	
21	阿賀野川	野々沢川	山口土木	只見町	第5分団	両岸	只見町	小林	上川原	洗掘	150	250					木流し	人家 田畑 20 15		
22	阿賀野川	舘岩川	山口土木	南会津町	舘岩支団 第1分団	両岸	南会津町	たのせ		堤防高		200						土のう積	人家 田畑 5 2	
23	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2支団 第1分団	左岸	只見町	蒲生	八木沢	堤防断面高	380						災害対策等 推進費	土のう積	人家 田畑 14 3	
24	阿賀野川	叶津川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	蒲生	八木沢	堤防断面高				H27	520		災害復旧 関連	土のう積	人家 田畑 3 12	
25	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	叶津	上原	堤防高	300						只見川園域 河川整備計	土のう積	人家 田畑 1 1	
26	阿賀野川	只見川	山口土木	只見町	第2分団	左岸	只見町	叶津	八木沢 田中	堤防高	3,080						只見川園域 河川整備計	土のう積	人家 田畑 60 5	
27	阿賀野川	田沢川	山口土木	下郷町	第1分団	両岸	下郷町	塩生		工事施工 上ノ原 二戸上 磯上						800		土のう積	人家 田畑 20 3	
28	阿賀野川	戸石川	山口土木	下郷町	第2分団	両岸	下郷町		磯上 口	工事施工 上ノ原 二戸上 磯上						500		土のう積	人家 田畑 5 3	

重要水防区域

＜南会津建設事務所＞										重要水防区域														
番 号	水 系 名	河 川	担 当 事 務 所	担 当 団 体 名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置			評定基準 種別	堤防			工作物		要注意区間			予想さ れる危 険概要	関連計画 等	対策水防 工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
							市町村	大 字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・破堤跡・旧川跡 設定 年度	延長	工事 施工 中	陸間等 危険箇所						
29	阿賀野川	阿賀川	南会津建設	南会津町	第1支団 第3分団	両岸	南会津町	糸 沢	前 原 古内平 宮の後 沢 田	工事施工 (堆砂)							600		溢水		土のう積	4 田畑	3 人家	
30	阿賀野川	帯沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	両岸	南会津町	金 井 沢	上 居 平 千 刈	工事施工 (堆砂)							500		溢水		土のう積	2 田畑	4 人家	
31	阿賀野川	小滝川	山口土木	南会津町	第2支団 第2分団	両岸	南会津町	古 町	燧ヶ 岳	工事施工 (堆砂)							300		溢水		土のう積	15 田畑	15 人家	
32	阿賀野川	伊南川	山口土木	檜枝岐村	第2分団	両岸	檜枝岐村		杉ノ下乙 松沢乙	工事施工 (堆砂)							600		溢水		土のう積	5 田畑	40 人家	
33	阿賀野川	松沢川	南会津建設	南会津町	第1支団 第2分団	左岸	南会津町	静 川 堀 江		堤 防 高	5,100								溢水	災害復旧助成	土のう積	52 田畑	50 人家	
34	阿賀野川	鹿水川	山口土木	南会津町	第2支団 第3分団	両岸	南会津町	界		工事施工	(16) 18,460	(10) 3,000					100 (7)		溢水		土のう積			()は箇所数
合計		34	箇所	20	河川																		361	

重要水防区域

＜相双建設事務所＞										重要水防区域						予想される危険概要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家 (戸) 田畑 (ha) 施設					
番 号	水系名	河川 海岸	担 当	事 務 所	団 体 名	担当水防 管理	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置			評定基準 種 別	堤防								工作物			要注意区間	
									市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (m)					B (m)	新堤・堤段跡・旧川跡 設定年度 延長	工事 施工区間 (m)	隣隣等 危険箇所		
1	三滝川	埴川	相双建設	新地町	第3分団	左岸	新地町	埴木崎		堤防高		1,500									災害復旧	土のう積	36	人家 田畑	18
2	三滝川	三滝川	相双建設	新地町	第3分団	右岸	新地町	埴木崎 福田		堤防高		1,000									災害復旧	土のう積	65	人家 田畑	30
3	砂子田川	砂子田川	相双建設	新地町	第2分団	両岸	新地町	谷地小屋	形島	堤防高		500										土のう積	65	人家 田畑	228
4	濁川	濁川	相双建設	新地町	第2分団	両岸	新地町	谷地小屋 大戸浜	浜畑	堤防高											河川改良	土のう積	2	人家 田畑	64
5	地藏川	立田川	相双建設	新地町	第1分団	両岸	新地町	駒ヶ嶺	新地町	堤防断面	2,400											土のう積	15	人家 田畑	75
6	地藏川	地藏川	相双建設	相馬市	第4分団	両岸	相馬市	塚郷	益田	堤防高		3,800									広域基幹	土のう積	35	人家 田畑	8
7	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市	第1分団	両岸	相馬市	小泉 黒木	高池	堤防高		1,300									木流し 土のう積	24	人家 田畑	400	
8	宇多川	宇多川	相双建設	相馬市	第6分団	右岸	相馬市	今田	湯在小路	堤防高		600										土のう積	9	人家 田畑	2
9	梅川	梅川	相双建設	相馬市	第7分団	両岸	相馬市	成田	藤堂塚 梅川	堤防高	4,530										総流防	土のう積	82	人家 田畑	400
10	日下石川	日下石川	相双建設	相馬市	第8分団	右岸	相馬市	日下石	金谷	堤防高		2,500									木流し 土のう積	8	人家 田畑	27	
11	日下石川	町場川	相双建設	相馬市	第8分団	両岸	相馬市	坪田	川崎	堤防高		400										土のう積	15	人家 田畑	3
12	日下石川	立谷川	相双建設	相馬市	第8分団	両岸	相馬市	日下石	町場	堤防高		400										土のう積	18	人家 田畑	10
13	真野川	真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第2分団	両岸	南相馬市	鹿島区内 杉内	堤防高												災害復旧	土のう積	140	人家 田畑	300
14	真野川	真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第4分団	左岸	南相馬市	鹿島区内 瀬戸川	堤防断面	500		4,800									河川改良	土のう積	2	人家 田畑	1
15	真野川	渭谷川	相双建設	南相馬市	鹿島区第2分団	両岸	南相馬市	鹿島区内 窪内	堤防高			1,500									災害復旧	土のう積	25	人家 田畑	30
16	真野川	上真野川	相双建設	南相馬市	鹿島区第4分団	両岸	南相馬市	鹿島区内 小重	堤防高			2,700										土のう積	80	人家 田畑	68
17	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	鹿島区第1分団	両岸	南相馬市	鹿島区内 原町区下流	堤防高												災害復旧	土のう積	70	人家 田畑	100
18	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	鹿島区第4分団	両岸	南相馬市	鹿島区内 原町区小川	堤防断面	2,500											災害復旧	土のう積	19	人家 田畑	46
19	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区第1分団	両岸	南相馬市	原町区 川原	堤防高	200											広域基幹	土のう積	45	人家 田畑	28
20	新田川	新田川	相双建設	南相馬市	原町区第5分団	両岸	南相馬市	原町区 関場	堤防高	200											広域基幹	土のう積	45	人家 田畑	42
21	新田川	北川	相双建設	南相馬市	原町区第5分団	右岸	南相馬市	原町区 風越	堤防高	100											広域基幹	土のう積	29	人家 田畑	35
22	新田川	北川	相双建設	南相馬市	原町区第5分団	左岸	南相馬市	原町区 杉内	堤防高	400												土のう積	1	人家 田畑	22
23	境堀川	境堀川	相双建設	南相馬市	原町区第5分団	両岸	南相馬市	原町区 川子迫	堤防高	170											広域基幹	土のう積	8	人家 田畑	6
24	新田川	笹部川	相双建設	南相馬市	原町区第5分団	両岸	南相馬市	原町区 中本町	堤防高		250										広域基幹	土のう積	25	人家 田畑	7
25	新田川	比叡川	相双建設	飯館村	第1分団	両岸	飯館村	飯館村	地切	堤防高	4,050						R5	450			広域基幹	土のう積	60	人家 田畑	100
26	新田川	飯樋川	相双建設	飯館村	第2分団	両岸	飯館村	飯館村	蘇平	堤防高		600										土のう積	18	人家 田畑	30
27	小高川	前川	相双建設	南相馬市	第2分団第3部	両岸	飯館村	飯館村	蘇平	堤防高											災害復旧	土のう積	21	人家 田畑	12
28	小高川	前川	相双建設	南相馬市	小高区第2分団	左岸	南相馬市	小高区 北岩下	堤防高	800												土のう積	6	人家 田畑	4
						両岸	南相馬市	小高区 牛谷地	堤防高		350											土のう積	25	人家 田畑	2
						両岸	南相馬市	小高区 北谷地	堤防高		1,700											土のう積	25	人家 田畑	3
						両岸	南相馬市	小高区 北谷地	堤防高													土のう積	25	人家 田畑	8

重要水防区域										要注意区域間				予想される危険要	関連計画等	対策水防工法	氾濫面積(ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
番	水系名	河川	担当事務所	担当水防管理団体名	水防(消防)分団名	左岸 右岸 の別	位置		認定基準種別	工作物		堤防						
							市町村	大字		字	A (m)	B (m)	A (重断)	B (重断)	新堤・堤防線・旧川跡 設定 年度			
29	請戸川	請戸川	富岡土木	浪江町	第3分団	両岸	浪江町	津島	堤防高							木流し 土のう積	7	人家 田畑 6
30	請戸川	高瀬川	富岡土木	浪江町	第1分団 第2分団	左岸	浪江町	小野田	堤防高							土のう積	7	人家 田畑 6
31	請戸川	葛尾川	富岡土木	葛尾村	第1分団	両岸	葛尾村	落合	堤防高							木流し 土のう積	2	人家 田畑 6
32	前田川	戎川	富岡土木	双葉町	第8分団	右岸	双葉町	長塚	堤防高							木流し 土のう積	8	人家 田畑 20
33	前田川	根小屋川	富岡土木	双葉町	第1分団	両岸	双葉町	新山 新田	堤防強度							土のう積	4	人家 田畑 18
34	熊川	熊川	富岡土木	大熊町	第4分団	左岸	大熊町	熊川	堤防高							土のう積	2	人家 田畑 21
35	熊川	境川	富岡土木	大熊町	第4分団	左岸	大熊町	熊川	堤防高							土のう積	13	人家 田畑 13
36	熊川	境川	富岡土木	富岡町	第3分団	左岸	富岡町	大菅	堤防高							土のう積	14	人家 田畑 13
37	富岡川	富岡川	富岡土木	富岡町	第1分団	左岸	富岡町	川田	堤防断面							木流し 土のう積	20	人家 田畑 13
38	紅葉川	紅葉川	富岡土木	富岡町	第6分団	右岸	富岡町	小浜	堤防断面							土のう積	5	人家 田畑 100
39	井出川	井出川	富岡土木	榑葉町	第1分団	両岸	榑葉町	井出	堤防高							土のう積	1	人家 田畑 2
40	木戸川	木戸川	富岡土木	榑葉町	第4分団	両岸	榑葉町	上小碓	堤防高							土のう積	10	人家 田畑 7
41	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村	第6分団	両岸	川内村	下川内	堤防高							土のう積	68	人家 田畑 22
42	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村	第2分団	両岸	川内村	上川内	堤防高							土のう積	70	人家 田畑 54
43	木戸川	山田川	富岡土木	榑葉町	第3分団	両岸	榑葉町	山田岡	堤防高							土のう積	132	人家 田畑 64
44	木戸川	長網川	富岡土木	川内村	第3分団	右岸	川内村	上川内	堤防高							木流し 土のう積	25	人家 田畑 150
45	木戸川	長網川	富岡土木	川内村	第3分団	左岸	川内村	上川内	堤防高							土のう積	3	人家 田畑 20
46	新地海岸	本崎 地区海岸	相双建設	新地町	第3分団	一	新地町	磯浜 坪浜	堤防高							土のう積	2	人家 田畑 138
47	鹿島海岸	南海老 地区海岸	相双建設	南相馬市	鹿島区第3分団 第3部	一	南相馬市	鹿島区 南海老	堤防高							災害復旧	60	人家 田畑 5
48	原町海岸	北泉大澤 地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区第4分団	一	南相馬市	浦地蔵堂 北郷	堤防高							災害復旧	30	人家 田畑 3
49	原町海岸	淳佐浜 地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区第3分団	一	南相馬市	本郷 北郷	堤防高							災害復旧	30	人家 田畑 50
50	原町海岸	平地区海岸	相双建設	南相馬市	原町区第3分団	一	南相馬市	台郷 榑野下	堤防高							災害復旧	5	人家 田畑 28
51	宇多川	宇多川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		工事施工 (堆砂)							土のう積	400	人家 田畑 31
52	新田川	新田川	相双建設	南相馬市		両岸	飯館村	深谷	工事施工 (堆砂)							土のう積	800	人家 田畑 4
53	宮田川	宮田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	小高区	工事施工 (堆砂)							土のう積	120	人家 田畑
54	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		工事施工 (堆砂)							土のう積	600	人家 田畑

重要水防区域										堤防		工事		要留意区間		予想される危険概要		対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家 (戸) 田畑 (ha) 施設
番	水系名	河川	担当 事務所	相当水防 管理団体名	水防 (消防)分団名	左岸 右岸 の別	位置		評定基準 種別	工作物		設定 年度		工事 施工中 (m)	陸側等 危険箇所	関係計画 等				
							市町村	大字		字	A (m)	B (m)	A (m)				B (m)			
号	真野川	澗谷川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市		工事施工 (堆砂)					230			溢水	土のう積	人家 田畑	
55	太田川	太田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	高	工事施工 (堆砂)				300			溢水	土のう積	人家 田畑	
56	新田川	新田川	相双建設	飯館村		両岸	飯館村	臼石		工事施工 (堆砂)				100			溢水	土のう積	人家 田畑	
57	地蔵川	立田川	相双建設	新地町		両岸	新地町	駒ヶ嶺		工事施工 (堆砂)				300			溢水	土のう積	人家 田畑	
58	太田川	太田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	益田	工事施工 (堆砂)				500			溢水	土のう積	人家 田畑	
59	新田川	大木戸川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	押釜	工事施工 (堆砂)				500			溢水	土のう積	人家 田畑	
60	日下石川	立谷川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		坪田	工事施工 (堆砂)				600			溢水	土のう積	人家 田畑	
61	新田川	北川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	大原	工事施工 (堆砂)				90			溢水	土のう積	人家 田畑	
62	新田川	新田川	相双建設	飯館村		両岸	飯館村	二枚橋		工事施工 (堆砂)				90			溢水	土のう積	人家 田畑	
63	日下石川	町場川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		日下石	工事施工 (堆砂)				90			溢水	土のう積	人家 田畑	
64	地蔵川	立田川	相双建設	新地町		両岸	新地町	駒ヶ嶺		工事施工 (堆砂)				500			溢水	土のう積	人家 田畑	
65	新田川	新田川	相双建設	飯館村		両岸	飯館村	関沢		工事施工 (堆砂)				500			溢水	土のう積	人家 田畑	
66	新田川	新田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	深野	工事施工 (堆砂)				3,000			溢水	土のう積	人家 田畑	
67	新田川	水無川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	石神	工事施工 (堆砂)				800			溢水	土のう積	人家 田畑	
68	新田川	境堀川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区	小川町	工事施工 (堆砂)				700			溢水	土のう積	人家 田畑	
69	日下石川	町場川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		坪田	工事施工 (堆砂)				1,000			溢水	土のう積	人家 田畑	
70	真野川	飯樋川	相双建設	飯館村		両岸	飯館村	鹿島区	岡和田	工事施工 (堆砂)				700			溢水	土のう積	人家 田畑	
71	小高川	前川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	小高区	南鳩原	工事施工 (堆砂)				1,000			溢水	土のう積	人家 田畑	
72	真野川	真野川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	鹿島区	鹿島	工事施工 (堆砂)				1,000			溢水	土のう積	人家 田畑	
73	新田川	三滝川	相双建設	新地町		両岸	飯館村	小宮		工事施工 (堆砂)				670			溢水	土のう積	人家 田畑	
74	日下石川	日下石川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	福田		工事施工 (堆砂)				500			溢水	土のう積	人家 田畑	
75	小泉川	右支小泉川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		赤木	工事施工 (堆砂)				1,000			溢水	土のう積	人家 田畑	
76	新田川	武須川	相双建設	南相馬市		両岸	相馬市	原町区	小野	工事施工 (堆砂)				1,000			溢水	土のう積	人家 田畑	
77	地蔵川	地蔵川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市		泉	工事施工 (堆砂)				1,000			溢水	土のう積	人家 田畑	
78	木戸川	富岡土木	富岡土木	川内村		両岸	川内村	上川内		工事施工 (堆砂)				1,000			溢水	土のう積	人家 田畑	
79	木戸川	小井川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	上川内	館屋	工事施工 (堆砂)				800			溢水	土のう積	人家 田畑	
80	木戸川	長網川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	上川内	清水洞	工事施工 (堆砂)				300			溢水	土のう積	人家 田畑	

＜相双建設事務所＞										重要水防区域										関連計画等	予想される危険概要	対策水防工法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家 (戸) 田畑 (ha) 施設
番 号	水系名	河川	相 当 事 務 所	相 当 水 防 管 理 団 体 名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位 置		設定基準 種 別	堤防		工作物		要注意区間 新規・堤防跡・旧川跡		工事 施工中 (m)	陸間等 危険箇所							
							市町村	大字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	設定 年度	延長									
83	木戸川	木戸川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	下川内	館ノ下	工事施工 (堆砂)							300		溢水	土のう積		人家 田畑		
84	請戸川	葛尾川	富岡土木	葛尾村		両岸	葛尾村	葛尾	小坂	工事施工 (堆砂)							500		溢水	土のう積		人家 田畑		
85	木戸川	金剛川	富岡土木	櫛葉町		両岸	櫛葉町	上小嶋	中川原	工事施工 (堆砂)							500		溢水	土のう積		人家 田畑		
86	木戸川	川内川	富岡土木	川内村		両岸	川内村	下川内	館ノ下	工事施工 (堆砂)							300		溢水	土のう積		人家 田畑		
87	請戸川	請戸川	富岡土木	浪江町		両岸	浪江町	北幾世橋	広内	工事施工 (堆砂)							300		溢水	土のう積		人家 田畑		
88	請戸川	高瀬川	富岡土木	浪江町		両岸	浪江町	樋渡	田和津	工事施工 (堆砂)							500		溢水	土のう積		人家 田畑		
89	前田川	中田川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	寺沢	中島	工事施工 (堆砂)							300		溢水	土のう積		人家 田畑		
90	前田川	前田川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	新山	広町	工事施工 (堆砂)							300		溢水	土のう積		人家 田畑		
91	前田川	戎川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	下羽島		工事施工 (堆砂)							300		溢水	土のう積		人家 田畑		
92	前田川	根古屋川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	前田	反町	工事施工 (堆砂)							300		溢水	土のう積		人家 田畑		
93	前田川	松迫川	富岡土木	双葉町		両岸	双葉町	松迫	道六神	工事施工 (堆砂)							200		溢水	土のう積		人家 田畑		
94	熊川	熊川	富岡土木	大熊町		両岸	大熊町	熊	旭台	工事施工 (堆砂)							300		溢水	土のう積		人家 田畑		
95	地蔵川	椎木川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	椎木		工事施工 (堆砂)							500		溢水	土のう積		人家 田畑		
96	小高川	小高川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	岡田		工事施工 (堆砂)							500		溢水	土のう積		人家 田畑		
97	小高川	川房川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	川房		工事施工 (堆砂)							500		溢水	土のう積		人家 田畑		
98	相馬海岸	蒲葦地区海岸	相双建設	相馬市		-	相馬市	蒲葦		工事施工							500		越波	土のう積		人家 田畑		
99	広野海岸	折木地区海岸	相双建設	広野町		-	広野町	折木		工事施工							500		越波	土のう積		人家 田畑		
100	浅見川	浅見川	富岡土木	広野町		両岸	広野町	下浅見川		工事施工 (堆砂)							3,000		溢水	土のう積		人家 田畑		
101	地蔵川	地蔵川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	塚部	益田	堤防高		1,300							溢水	土のう積	65	人家 田畑		
102	小泉川	小泉川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	和田	坂下	堤防高		473							溢水	土のう積	40	人家 田畑		
103	日下石川	日下石川	相双建設	相馬市		両岸	相馬市	赤木	中富	堤防高 堤防断面		450							溢水	土のう積	18	人家 田畑		
104	太田川	太田川	相双建設	南相馬市		両岸	南相馬市	原町区高	町田	堤防高									溢水	土のう積	40	人家 田畑		
105	新田川	新田川	相双建設	飯館村		両岸	飯館村	深谷	下松塚	堤防高 堤防断面		2,000							溢水	土のう積	60	人家 田畑		
106	富岡川	富岡川	富岡土木	富岡町		両岸	富岡町	本岡	沼名子	堤防高 堤防断面		1,000							溢水	土のう積	12	人家 田畑		
107	小高川	小高川	相双建設	南相馬市		右岸	南相馬市	小高区小島本 桜関	桜関	工事施工							92		溢水	土のう積		人家 田畑		
108	小高川	前川	相双建設	南相馬市		右岸	南相馬市	小高区小谷 深町	深町	工事施工							129		溢水	土のう積		人家 田畑		
109	小高川	前川	相双建設	南相馬市		左岸	南相馬市	小高区新島原 鳩原	鳩原	工事施工							78		溢水	土のう積		人家 田畑		
合計	河川	102	箇所	55	河川					(18) 24,770	(32) 37,703	(5) 6,610			(1) 450		(48) 29,790					1,652	()は箇所数	
	海岸	7	箇所	7	海岸												1,005					155		

注1. 25.30.32.33.34.35.36.37.38.39.53.59.92.93.94.95.96.97については、帰還困難区域内にあるため、水防活動を実施できる状況ではない。
注2. 25.26.27.28.31.40.41.42.45については、帰還している住民がほとんどいないため、水防活動を実施できる状況ではない。
注3. 今後住民の帰還が進んだ時点で、重要水防区域の見直し等を行う際の参考とするため、上記箇所を残しておく。

重要水防区域

重要水防区域										概要														
番 号	水 系 名	河 川 海 岸	担 当 事 務 所	担 当 管 理 団 体 名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評 定 基 準 種 別	堤防			工作物			要注意区間			予 想 さ れ る 危 険 概 要	関 連 計 画 等	対 策 水 防 工 法	氾 濫 面 積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A (箇所)	B (箇所)	新堤・破堤跡・旧川跡	設定 年度	延長	工事 施工 中 (m)	陸間等 危険箇所					
1	末続川	海	いわき建設	いわき市	第7支団 第4分団	両岸	いわき市	久米町太東	中川原 岸内	堤防高		1,450						溢水		土のう積	30	人家 田畑 8		
2	大久川	海	いわき建設	いわき市	第7支団 第4分団	両岸	いわき市	大久町太久	滝尻 野	堤防高	600							溢水		土のう積	27	人家 田畑 5		
3	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第1支団 第6分団	両岸	いわき市	小川町西小川 平中神谷	米戸石 向河原町	堤防高	9,100							溢水		土のう積	1040	人家 田畑 5262 145		
4	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第6支団 第8分団	両岸	いわき市	小川町下小川 小川町上平	沖 広	堤防高	2,700							溢水		土のう積	130	人家 田畑 12		
5	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第7支団 第2分団	左岸	いわき市	郡前下仁井田 平下神谷	須賀向 釜ノ台	堤防高	1,300							溢水		土のう積	10	人家 田畑 8		
6	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平絹谷 大苗代	釜ノ台 大仁田	堤防高	3,000							溢水		土のう積	300	人家 田畑 220 125		
7	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平下片寄 上目木	大田 北	堤防高	300							溢水		土のう積	180	人家 田畑 330 21		
8	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第1支団 第2分団	両岸	いわき市	平下神谷	南一里塚	堤防高	550							溢水		土のう積	110	人家 田畑 370 28		
9	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第7支団 第3分団	両岸	いわき市	四倉町白岩	保木 川原	堤防高	800							溢水		土のう積	10	人家 田畑 42		
10	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第5支団 第2分団	両岸	いわき市	内郷内町 平北白土	四方北 宮門	堤防高	7,000							溢水		土のう積	160	人家 田畑 1500 1		
11	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第5支団 第1分団	両岸	いわき市	内郷内町 堤田	大田 堤田	堤防高	1,500							溢水		土のう積	39	人家 田畑 545 1		
12	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第6支団 第2分団	両岸	いわき市	三和町寺 宿木	内郷内町 片岸	堤防高		1,200						溢水		土のう積	18	人家 田畑 20 12		
13	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第6支団 第2分団	両岸	いわき市	三和町下市 片小屋	三和町下市 片小屋	堤防高	1,200	600						溢水		土のう積	30	人家 田畑 20 20		
14	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第5支団 第2分団	両岸	いわき市	内郷宮町 内郷内町	町田 駒谷	堤防高	2,000							溢水		土のう積	37	人家 田畑 594 1		
15	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第5支団 第4分団	右岸	いわき市	好間町 紅葉町	浦田 紅葉町	堤防高	1,500							溢水		土のう積	20	人家 田畑 450 90		
16	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第1支団 第3分団	両岸	いわき市	平赤井	常住	堤防高	800							溢水		土のう積	20	人家 田畑 30 5		
17	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第1支団 第3分団	両岸	いわき市	平赤井	常住	堤防高		700						溢水		土のう積	4	人家 田畑 38 1		
18	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第1支団 第4分団	両岸	いわき市	平上平窪 十文字	平上平窪 新沢	堤防高	1,000							溢水		土のう積	110	人家 田畑 250 30		
19	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第6支団 第8分団	両岸	いわき市	小川町西小川 小川町高敷	山ノ入 屋地	堤防高		600						溢水		土のう積	17	人家 田畑 40 11		
20	夏井川	海	いわき建設	いわき市	第6支団 第3分団	両岸	いわき市	三和町上三級 見ノ内	屋ノ内 見ノ内	堤防高	300							溢水		土のう積	5	人家 田畑 35 2		
21	滑津川	海	いわき建設	いわき市	第1支団 第5分団	両岸	いわき市	平上荒川 平中山	五郎内 五郎内	堤防高	3,000							溢水		土のう積	80	人家 田畑 286 25		
22	藤原川	海	いわき建設	いわき市	第4支団 第2分団	両岸	いわき市	常盤町 菅野白鳥町	砂子田 永田	堤防高	2,700							溢水		土のう積	60	人家 田畑 110 20		
23	藤原川	海	いわき建設	いわき市	第2支団 第6分団	両岸	いわき市	渡辺町洞 泉	永田 永田	堤防高	1,000							溢水		土のう積	85	人家 田畑 600 5		
24	藤原川	海	いわき建設	いわき市	第4支団 第3分団	両岸	いわき市	常盤町 小名浜島	銭田 土手陰	堤防高		1,000						溢水		土のう積	30	人家 田畑 100 10		
25	鮫川	海	勿来土木	いわき市	第3支団 第1分団	両岸	いわき市	沼部町 錦町	宿室 御室	堤防高	3,600	1,200						溢水		土のう積	750	人家 田畑 1724 108		
26	鮫川	海	勿来土木	いわき市	第3支団 第5分団	左岸	いわき市	山田町	古川 法田川	堤防高	1,700							溢水		土のう積	40	人家 田畑 167 17		
27	鮫川	海	勿来土木	いわき市	第4支団 第4分団	右岸	いわき市	遠野町滝	新川原	堤防高		1,000						溢水		土のう積	20	人家 田畑 10 10		
28	鮫川	海	勿来土木	いわき市	第3支団 第1分団	両岸	いわき市	錦町	入原	堤防高	1,500							溢水		土のう積	60	人家 田畑 182 9		
29	蛭田川	海	勿来土木	いわき市	第3支団 第4分団	両岸	いわき市	瀬戸町	小玉	堤防高	300							溢水		土のう積	10	人家 田畑 60 20		

重要水防区域										堤防		要 注 意 区 間				予 想 さ れ る 危 険 概 要	対 策 水 防 工 法	氾 濫 面 積 (ha)	摘要 人 家 (戸) 田 畑 (ha) 施 設
左 岸		右 岸		位 置		評 定 基 準 種 別	工 作 物		新 堤 ・ 破 堤 跡 ・ 旧 川 跡		工 事 施 工 中 (m)	陸 揚 等 危 険 箇 所							
市 町 村	大 字	字	A (m)	B (m)	A (箇所)		B (箇所)	設 定 年 度	延 長										
30	蛭田川	障子川	勿来土木	いわき市	勿来町	四沢鍵田須賀	堤防高	1,300					溢水	土のう積	3	人家 田畑 81 1			
31	勿来海岸	関田地区海岸	勿来土木	いわき市	勿来町	関田須賀	洗掘		1,500				破堤	土儀杭打 捨ブロック	45	人家 587			
32	勿来海岸	関田地区海岸	勿来土木	いわき市	錦町	須賀	洗掘		1,000				破堤	土儀杭打 捨ブロック	7	人家 33			
33	藤原川	矢田川	いわき建設	いわき市	小名浜佐古 豊島町下矢田	工事施工 (堆砂)					3,000		溢水	土のう積	30	人家 田畑 300 5			
34	大久川	仁井田川	いわき建設	いわき市	大久町ス久	工事施工 (堆砂)					3,500		溢水	土のう積	35	人家 田畑 100 25			
35	夏井川	仁井田川	いわき建設	いわき市	四倉町鶴込	一町田 大明神	工事施工 (堆砂)				2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 80 13			
36	夏井川	仁井田川	いわき建設	いわき市	平下神谷	沢 帯	工事施工				300		溢水	土のう積	10	人家 田畑 8			
37	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	三和町中寺 三和町下新巻	宿 川 遅 川	工事施工 (堆砂)				1,500		溢水	土のう積	15	人家 田畑 50 10			
38	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	三和町下新巻 三和町上布重	竹ノ内 諏訪	工事施工 (堆砂)				2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 50 15			
39	末続川	末続川	いわき建設	いわき市	久之浜町末続	牛 沼 岩ヶ作	工事施工 (堆砂)				2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 40 15			
40	藤原川	釜戸川	いわき建設	いわき市	泉町6丁目 泉町2丁目		工事施工 (堆砂)				1,000		溢水	土のう積	10	人家 田畑 100 3			
41	夏井川	荒神川	いわき建設	いわき市	小川町上平 小川町鹿原	川原田 岩下	工事施工 (堆砂)				1,500		溢水	土のう積	15	人家 田畑 10 10			
42	藤原川	蔵持川	いわき建設	いわき市	鹿島町芝熊 鹿島町下新巻	小神山 嘉陵家 台	工事施工 (堆砂)				1,000		溢水	土のう積	10	人家 田畑 50 7			
43	藤原川	岩崎川	いわき建設	いわき市	常磐岩ヶ岡 渡辺町奥田	一 町 田	工事施工 (堆砂)				2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 100 15			
44	夏井川	高倉川	いわき建設	いわき市	四倉町玉山 荒田	宿 田	工事施工 (堆砂)				2,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 100 15			
45	夏井川	相 川	いわき建設	いわき市	小川町下小川 小川町西小川	迎川原 常 平	工事施工 (堆砂)				1,000		溢水	土のう積	10	人家 田畑 10 7			
46	夏井川	好間川	いわき建設	いわき市	好間町小巻作 好間町北好間	樋 口 向 町 田	工事施工 (堆砂)				3,000		溢水	土のう積	30	人家 田畑 250 10			
47	鯉川	上遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町相岸 遠野町上遠野	大反田 本町	工事施工 (堆砂)				2,000		溢水	土のう積	40	人家 田畑 500 30			
48	鯉川	入遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町大平	曲藤 堀ノ内	工事施工 (堆砂)				1,000		溢水	土のう積	20	人家 田畑 100 15			
49	鯉川	入遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町入遠野	有実 関屋	工事施工 (堆砂)				2,300		溢水	土のう積	40	人家 田畑 200 30			
50	鯉川	余木田川	勿来土木	いわき市	山田町	東作 鋸越	工事施工 (堆砂)				500		溢水	土のう積	10	人家 田畑 20 8			
51	蛭田川	蛭田川	勿来土木	いわき市	勿来町	四沢作田 酒井殿堤前	工事施工 (堆砂)				2,500		溢水	土のう積	50	人家 田畑 500 30			
52	鯉川	山田川	勿来土木	いわき市	山田町	窪根 橋本	工事施工 (堆砂)				1,500		溢水	土のう積	30	人家 田畑 200 20			
53	鯉川	上遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町上遠野	土橋	工事施工 (堆砂)				100		溢水	土のう積	2	人家 田畑 10 2			
54	鯉川	上遠野川	勿来土木	いわき市	遠野町深山田	鷹ノ巣	工事施工 (堆砂)				100		溢水	土のう積	2	人家 田畑 10 1			
55	久之浜海岸	末続地区海岸	いわき建設	いわき市	久之浜町 末 続	岸	工事施工				50		越波	土のう積	1	人家 田畑 1 1			
56	久之浜海岸	金ヶ沢地区海岸	いわき建設	いわき市	久之浜町 釜ヶ沢	戸ノ入	工事施工				300 (24)		越波	土のう積	1	人家 田畑 ()は箇所数 1			
合計	河 川	52	箇 所	33	河川			(23) 41,750	(9) 14,750		36,150 (2)				3,884				
	海 岸	4	箇 所	3	海岸				2,500		350				54				

重要水防区域

＜相馬港湾建設事務所管内＞										重要水防区域														
番 号	海岸名	地区・地先 海岸名	担当 事務所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種別	堤防			工作物			要注意区間			予想さ れる危 険概要	関連計画等	対策水防工 法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	A B		新堤・破堤跡・旧川跡 設定 年度	延長	工事 施工中 (m)	陸間等 危険箇所						
													(箇所)	(箇所)										
1	裏野川漁港海岸	南右田地区海岸	相馬港湾	南相馬市	鹿島区南右田	—	南相馬市	鹿島区南右田	二ツ沼	洗掘	1,160									破堤		捨ブロック 土のう積	64	人家 田畑 36
2	裏野川漁港海岸	島崎地区海岸	相馬港湾	南相馬市	機能別団員 鹿島区西第2分団第5部 鹿島区西第2分団第7部	—	南相馬市	鹿島区島崎	町	洗掘		900								破堤	環 境	捨ブロック 土のう積	61	人家 田畑 26
合計			2 箇所		2 海岸						(1) 1,160	(1) 900												()は箇所数

＜小名浜港湾建設事務所管内＞										重要水防区域												
番 号	海岸名	地区・地先 海岸名	担当 事務所	担当水防 管理 団体名	水防 (消防) 分団名	左岸 右岸 の別	位置			評定基準 種別	堤防			要注意区間			予想さ れる危 険概要	関連計画等	対策水防工 法	氾濫面積 (ha)	摘要 人家(戸) 田畑(ha) 施設	
							市町村	大字	字		A (m)	B (m)	工作物		工事 施工中 (m)	陸間等 危険箇所						
													A (箇所)	B (箇所)								
1	四倉漁港海岸	田之郷地区海岸	小名浜港湾	いわき市	第7支団 第4分団	—	いわき市	久之浜町 田之郷	浜川	洗掘										土のう積	4	人家 42
2	勿来漁港海岸	九面地区海岸	小名浜港湾	いわき市	第3支団 第3分団	—	いわき市	勿来町九面	坂下	洗掘			100 (2)	481						土のう積	1	人家 20
合計			2 箇所		2 海岸								581								5	()は箇所数

合	370	箇所	217 河川				(3)	(1)		(173)	(117)			(3)		(89)					10,429	()は箇所数
計	13	箇所	12 海岸							212,916 (5)	98,195 (4)			3,350 (9)		33,500 (9)					339	

令和5年度 重要水防箇所調査総括表

様式－1－2

河川名	直轄管 理区間 延長 (km)	水防対 象堤防 延長 (km)	重要度A(水防上最も重要な区間)				重要度B(水防上重要な区間)				要注意区間			
			堤 防(m)			工作 物 (箇所)	堤 防(m)			工作 物 (箇所)	工事 施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸 間 (箇所)	特定 区間 (m)
			越水 (溢水)	堤体 漏水	基盤 漏水		越水 (溢水)	堤体 漏水	基盤 漏水					
阿武隈川	115.07	118.03	24,716	0	0	24,716	42,974	32,286	21,534	96,794	23	14,384	3	-
			24,716	0	0	24,716	42,974	14,231	2,315	59,520		14,272		
広瀬川	2.13	4.70	0	0	0	0	3,213	3,674	2,021	8,908	0	269	0	-
			0	0	0	0	3,213	481	0	3,694	0	269	0	
摺上川	0.80	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	-
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0	
松川	0.70	1.20	0	0	0	0	643	153	0	796	0	38	0	-
			0	0	0	0	643	153	0	796	0	38	0	
荒川	13.00	23.70	0	0	0	0	5,323	153	1,065	6,541	4	3,049	2	-
			0	0	0	0	5,323	153	358	5,834	4	3,049	2	
笹原川	1.41	2.60	0	0	0	0	1,857	700	700	3,257	4	0	0	-
			0	0	0	0	1,857	0	0	1,857	4	0	0	
釈迦堂川	1.70	3.20	2,683	0	0	2,683	185	1,100	600	1,885	1	156	0	-
			2,683	0	0	2,683	185	0	0	185	1	156	0	
計	134.81	154.63	27,399	0	0	27,399	54,195	38,066	25,920	118,181	32	18,350	5	0.0
			27,399	0	0	27,399	54,195	15,018	2,673	71,886	32	18,238	5	0.0

注)堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所種別総括表

様式-2-1

河川名	対象 堤防 延長 (km)	評 定 年 度	重要度A(水防上最も重要な区間)					重要度B(水防上重要な区間)					合 計				
			堤 防(m)			工 作 物 (箇所)	計	堤 防(m)			工 作 物 (箇所)	計	堤 防(m)			計	工 作 物 (箇所)
			越水 (溢水)	堤体 漏水	基盤 漏水			越水 (溢水)	堤体 漏水	基盤 漏水			越水 (溢水)	堤体 漏水	基盤 漏水		
阿武隈川	118.03	R5	24,716	0	0	27	24,716	42,974	32,286	21,534	23	96,794	67,690	32,286	21,534	121,510	50
		R4	24,716	0	0	27	24,716	42,974	32,516	21,534	23	97,024	67,690	32,516	21,534	121,740	50
		差	0	0	0	0	0	0	-230	0	0	-230	0	-230	0	-230	0
広瀬川	4.70	R5	0	0	0	5	0	3,213	3,674	2,021	0	8,908	3,213	3,674	2,021	8,908	5
		R4	0	0	0	5	0	3,213	3,674	2,021	0	8,908	3,213	3,674	2,021	8,908	5
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
槽上川	1.20	R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松川	1.20	R5	0	0	0	0	0	643	153	0	0	796	643	153	0	796	0
		R4	0	0	0	0	0	643	153	0	0	796	643	153	0	796	0
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
荒川	23.70	R5	0	0	0	5	0	5,323	153	1,065	4	6,541	5,323	153	1,065	6,541	9
		R4	0	0	0	5	0	5,323	153	1,065	4	6,541	5,323	153	1,065	6,541	9
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,021	-12,021	0
笹原川	2.60	R5	0	0	0	0	0	1,857	700	700	4	3,257	1,857	700	700	3,257	4
		R4	0	0	0	0	0	1,857	700	700	4	3,257	1,857	700	700	3,257	4
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
釈迦堂川	3.20	R5	2,683	0	0	3	2,683	185	1,100	600	1	1,885	2,868	1,100	600	4,568	4
		R4	2,683	0	0	3	2,683	185	1,100	600	1	1,885	2,868	1,100	600	4,568	4
		差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	154.63	R5	27,399	0	0	40	27,399	54,195	38,066	25,920	32	118,181	81,594	38,066	25,920	145,580	72
		R4	27,399	0	0	40	27,399	54,195	38,296	25,920	32	118,411	81,594	38,296	37,941	157,831	72
		差	0	0	0	0	0	0	-230	0	0	-230	0	-230	-12,021	-12,251	0

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名		変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B	A	B					
阿武隈川	4.0K+10 4.4K+100	五十沢 左岸	堤体漏水	1		490 190				490 190		シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所	
阿武隈川	4.2K 6.6K	五十沢 左岸	越水(溢水)	2		2,161 2,161				2,161 2,161		積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市		
阿武隈川	4.4K 4.4K+100	五十沢 左岸	基礎地盤漏水	3		100 0				100 0		月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.4K+190 7.2K	五十沢 左岸	基礎地盤漏水	4		610 210				610 210		月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.6K+190	五十沢 左岸	梁川大橋	5				1					流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.8K 8.2K	五十沢 左岸	越水(溢水)	6		1,331 1,331				1,331 1,331		積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市		
阿武隈川	7.2K 8.2K+30	川内 左岸	堤体漏水	7		1,030 0				1,030 0		シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	7.2K+5	川内 左岸	滝川樋管	8				1			1		S27設置 管体補修が必要		伏黒	伊達市		
阿武隈川	8.2K 10.0K	徳江 左岸	越水(溢水)	9		1,751 1,751				1,751 1,751		積土のう	流下能力不足、危険箇所8.4k		伏黒	国見町		
阿武隈川	8.2K+105 8.4K+160	徳江 左岸	堤体漏水	10		255 0				255 0		シート張			伏黒	国見町		
阿武隈川	8.6K+65 10.0K	徳江 左岸	基礎地盤漏水	11		1,335 0				1,335 0		月の輪工 釜段工			伏黒	国見町		
阿武隈川	8.6K+85 10.0K	徳江 左岸	堤体漏水	12		1,315 0				1,315 0		シート張			伏黒	国見町		
阿武隈川	9.6K+85	徳江 左岸	徳江水管橋	13					1				流下能力不足による桁下高不足		伏黒	国見町		
阿武隈川	10.2K	徳江 左岸	徳江大橋	14					1				流下能力不足による桁下高不足		伏黒	国見町		
阿武隈川	10.8K 11.8K	上郡 左岸	越水(溢水)	15		1,008 1,008				1,008 1,008		積土のう	堤防高不足(11.0k+170m～ 11.2k+40m)		伏黒	国見町		
小計					0 0	11,386 6,651	0 1	0 3	0 0	11,386 6,651	0 1							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	11.4K 11.8K+190	上郡左岸	堤体漏水 16		590				590			シート張			伏黒	桑折町	伏黒出張所
阿武隈川	11.4K 11.6K	上郡左岸	基礎地盤漏水 17		200				200			月の輪工 釜段工			伏黒	桑折町	
阿武隈川	11.8K+140	上郡左岸	伊達崎橋 18				1							流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不致)	伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.0K 12.8K	上郡左岸	越水(溢水) 19		728				728			積土のう		流下能力不足	伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.8K+140 13.4K+100	上郡左岸	堤体漏水 20		560				560			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.6K+80 14.0K+30	上郡左岸	堤体漏水 21		350				350			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.6K+80 16.0K+180	上郡左岸	基礎地盤漏水 22		2,500				2,500			月の輪工 釜段工			伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.2K+190 16.0K+180	上郡左岸	堤体漏水 23		1,790				1,790			シート張			伏黒	桑折町	
阿武隈川	17.4K 18.0K+170	伊達左岸	堤体漏水 24		770				770			シート張			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.4K 18.0K+170	伊達左岸	基礎地盤漏水 25		770				770			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.6K+125	伊達左岸	旧伊達橋 26				1							桁下高・径間長不足(構造令に 不致)	伏黒	伊達市	
阿武隈川	19.0K+60 19.8K+100	瀬上左岸	堤体漏水 27		840				840			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	19.2K+175	瀬上左岸	瀬ノ上第1樋管 28				1				1			S9設置 空洞化対策が必要	福島	福島市	
阿武隈川	20.2K 20.2K+190	瀬上左岸	堤体漏水 29		190				190			シート張			福島	福島市	
阿武隈川	20.4K 21.0K	瀬上左岸	越水(溢水) 30		523				523			積土のう		堤防高不足(20.2k+190m～ 21.0k+90m)	福島	福島市	
小計				0	9,811	0	0	0	9,811	0	0						
				0	6,301	1	2	0	6,301	1	2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	21.4K 21.6K	瀬上左岸	越水(溢水) 31		207 207							積土のう	流下能力不足		福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	21.6K+150	鎌田左岸	鎌田大橋 32				1				1		桁下高不足(構造令に不致)		福島	福島市	
阿武隈川	22.2K 22.6K+140	鎌田左岸	堤体漏水 33		540 540							シート張			福島	福島市	
阿武隈川	22.4K+100	鎌田左岸	下釜樋管 34				1				1		H3設置 閉門対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+170 23.4K+90	腰浜左岸	堤体漏水 35		120 120										福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+170 23.6K+130	腰浜左岸	基礎地盤漏水 36		360 50							月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	23.4K+160 23.8K+80	腰浜左岸	堤体漏水 37		320 320							シート張			福島	福島市	
阿武隈川	24.4K	腰浜左岸	福島第2樋管 38				1				1		S47設置 浸透対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	24.6K+115 26.6K+100	腰浜左岸	堤体漏水 39		1,985 1,415							シート張			福島	福島市	
阿武隈川	25.2K+65	腰浜左岸	三本木橋 40					1					流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	26.0K+90 26.6K+100	腰浜左岸	基礎地盤漏水 41		570 0							月の輪工 釜段工			福島	福島市	
阿武隈川	26.6K	福島左岸	福島第3樋管 42										S50設置 閉門対策が必要		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+80	福島左岸	松齢橋 43					1					桁下高・径間長不足(構造令に不致)		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+105	福島左岸	大仏橋(下流側) 44					1					流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	27.0K+120	福島左岸	大仏橋(上流側) 45					1					流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
小計				0 0	4,102 2,652	0 2	0 6	0 0	4,102 2,652	0 2	0 6						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	27.6K+35	福島 左岸	天神橋 46				1					1			福島	福島市	伏黒出張所
阿武隈川	28.2K 28.6K	福島 左岸	越水(溢水) 47		308 308				308 308			積土のう	危険箇所28.2k		福島	福島市	
阿武隈川	28.4K+115	福島 左岸	弁天橋 48				1					1	流下能力不足による桁下高不足		福島	福島市	
阿武隈川	30.0K+85	福島 左岸	蓬莱橋 49			1					1		桁下高不足(構造令に不致)		福島	福島市	
小 計				0 0	308 308	0 1	0 2	0 0	308 308	0 1	0 2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名		変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
阿武隈川	1.2K 1.4K	舟生右岸	越水(溢水) 50	132				132				積土のう	梁川水防災事業 危険箇所1.2k		伏黒	伊達市	伏黒出張所	
阿武隈川	3.8K 4.0K	舟生右岸	越水(溢水) 51	70				70				積土のう	梁川水防災事業 危険箇所4.0k		伏黒	伊達市		
阿武隈川	4.0K 4.4K	舟生右岸	越水(溢水) 52	170				170				積土のう	梁川水防災事業 危険箇所4.0k		伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.4K 6.4K+35	梁川右岸	堤体漏水 53		35				35			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.4K+90 7.2K+30	梁川右岸	堤体漏水 54		740				740			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	6.8K 7.0K	梁川右岸	越水(溢水) 55		162				162			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市		
阿武隈川	7.2K 10.0K	梁川右岸	越水(溢水) 56		2,752				2,752			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市		
阿武隈川	8.6K+100 9.0K+150	梁川右岸	堤体漏水 57		450				450			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	8.8K+35 9.0K+150	梁川右岸	基礎地盤漏水 58		330				330			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市		
阿武隈川	10.0K+40 11.0K	東根川右岸	堤体漏水 59		960				960			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	10.0K+40 11.0K	東根川右岸	基礎地盤漏水 60		960				960			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市		
阿武隈川	10.4K 11.4K	東根川右岸	越水(溢水) 61		909				909			積土のう	流下能力不足 危険箇所10.6k		伏黒	伊達市		
阿武隈川	16.0K 16.2K+100	伏黒右岸	堤体漏水 62		300				300			シート張			伏黒	伊達市		
阿武隈川	16.0K 16.2K+100	伏黒右岸	基礎地盤漏水 63		300				300			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市		
阿武隈川	17.4K+120 17.6K+120	伏黒右岸	堤体漏水 64		200				200			シート張			伏黒	伊達市		
小計				372 372	8,098 4,868	0 0	0 0	372 372	8,098 4,868	0 0	0 0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
阿武隈川	17.4K+120 17.6K+120	伏黒右岸	基礎地盤漏水 65		200 0				200 0			月の輪工 金段工			伏黒	伊達市	伏黒出張所	
阿武隈川	19.4K+65 20.0K+175	岡部右岸	堤体漏水 66		800 800				800 800			シート張			福島	福島市		
阿武隈川	19.4K+65 20.0K+175	岡部右岸	基礎地盤漏水 67		800 0				800 0			月の輪工 金段工			福島	福島市		
阿武隈川	20.4K 20.6K	岡部右岸	越水(溢水) 68		226 226				226 226			積土のう	堤防高不足		福島	福島市		
阿武隈川	21.6K 21.8K	岡部右岸	堤体漏水 69		80 80				80 80			シート張			福島	福島市		
阿武隈川	21.6K 21.8K	岡部右岸	基礎地盤漏水 70		80 0				80 0			月の輪工 金段工			福島	福島市		
阿武隈川	22.6K+145 23.2K+120	岡部右岸	堤体漏水 71		630 630				630 630			シート張			福島	福島市		
阿武隈川	22.8K+105 23.2K+100	岡部右岸	基礎地盤漏水 72		465 0				465 0			月の輪工 金段工			福島	福島市		
阿武隈川	25.6K+170 26.2K+100	渡利右岸	堤体漏水 73		690 230				690 230			シート張			福島	福島市		
阿武隈川	25.6K+170 26.2K+100	渡利右岸	基礎地盤漏水 74		690 0				690 0			月の輪工 金段工			福島	福島市		
阿武隈川	26.0K 28.0K	渡利右岸	越水(溢水) 75		1,939 1,939				1,939 1,939			積土のう	堤防高不足(26.8k～27.0k+50m) 危険箇所28.0k		福島	福島市		
阿武隈川	26.8K 27.0K	渡利右岸	堤体漏水 76		200 0				200 0			シート張			福島	福島市		
小計				0 0	6,800 3,905	0 0	0 0	0 0	6,800 3,905	0 0	0 0							
伏黒合計				372 372	40,505 24,685	0 5	0 13	372 372	40,505 24,685	0 5	0 13							

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
広瀬川	0.0K 0.0K+115	広瀬川 左岸	堤体漏水 77		115 5				115 5			シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	0.0K 0.0K+115	広瀬川 左岸	基礎地盤漏水 78		115 0				115 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.0K+5 1.4K	広瀬川 左岸	越水(溢水) 79		1,417 1,417				1,417 1,417			積土のう	堤防高不足(0.4k)		伏黒	伊達市	
広瀬川	0.2K+10 2.0K	広瀬川 左岸	堤体漏水 80		1,790 65				1,790 65			シート張			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.2K+10 1.2K+10	広瀬川 左岸	基礎地盤漏水 81		1,000 0				1,000 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+5 1.4K+120	広瀬川 左岸	越水(溢水) 82		131 131				131 131			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+10	広瀬川 左岸	万代橋 83			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.4K+185	広瀬川 左岸	広瀬橋 84			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+85 2.0K+5	広瀬川 左岸	越水(溢水) 85		307 307				307 307			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+140	広瀬川 左岸	鶴ヶ岡橋 86			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.8K+120	広瀬川 左岸	観音橋 87			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	2.0K+120	広瀬川 左岸	阿武隈急行広瀬川橋梁 88			1				1			流下能力不足による桁下高不足		伏黒	伊達市	
小計				0 0	4,875 1,925	0 5	0 0	0 0	4,875 1,925	0 5	0 0						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
広瀬川	0.0K 1.0K+80	広瀬川 右岸	堤体漏水 89		654 4				654 4			シート張			伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	0.0K 1.0K+80	広瀬川 右岸	基礎地盤漏水 90		654 0				654 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	0.0K+5 1.0K+80	広瀬川 右岸	越水(溢水) 91		650 650				650 650			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K+100 1.4K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 92		501 501				501 501			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K+100 2.0K	広瀬川 右岸	堤体漏水 93		1,115 407				1,115 407			シート張			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.0K+100 1.2K+10	広瀬川 右岸	基礎地盤漏水 94		252 0				252 0			月の輪工 釜段工			伏黒	伊達市	
広瀬川	1.6K+5 1.8K	広瀬川 右岸	越水(溢水) 95		207 207				207 207			積土のう	流下能力不足		伏黒	伊達市	
小計					0 0	4,033 1,769	0 0	0 0	0 0	4,033 1,769	0 0						
広瀬川合計					0 0	8,908 3,694	0 5	0 0	0 0	8,908 3,694	0 5						

(注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
松川	0.0K 0.2K	松川 左岸	越水(溢水) 96		205				205			積土のう	流下能力不足		福島	福島市	伏黒出張所
松川	0.2K+100 0.4K+100	松川 左岸	堤体漏水 97		205				205			シート張			福島	福島市	
松川	0.0K 0.4K	松川 右岸	越水(溢水) 98		438				438			積土のう	流下能力不足		福島	福島市	
小 計				0	796	0	0	0	796	0	0						
松川合計				0	796	0	0	0	796	0	0						

(注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
荒川	0.0K+130	荒川下流 左岸	信夫橋 99									1	桁下高不足(構造令に不致)		八木田	福島市	伏黒出張所	
荒川	0.4K+40	荒川下流 左岸	JR東北本線須川橋梁(下流側) 100									1	流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市		
荒川	0.4K+55	荒川下流 左岸	JR東北本線須川橋梁(上流側) 101									1	流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市		
荒川	0.4K+100	荒川下流 左岸	矢剣樋管 102									1	S44設置 浸透対策が必要		八木田	福島市		
荒川	0.6K+40	荒川下流 左岸	あづま橋 103									1	桁下高不足(構造令に不致)		八木田	福島市		
荒川	1.0K+100	荒川下流 左岸	須川樋管 104									1	浸透対策が必要		八木田	福島市		
荒川	1.0K+125 1.6K+45	荒川下流 左岸	越水(溢水) 105		551 551				551 551				積土のう	流下能力不足、危険箇所1.2k		八木田		福島市
荒川	1.4K+70	荒川下流 左岸	八木田橋 106									1	流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市		
荒川	2.2K+170 2.8K+20	荒川下流 左岸	越水(溢水) 107		493 493				493 493				積土のう	堤防高不足(2.4k～2.8k)		八木田		福島市
荒川	2.8K+55 3.0K	荒川下流 左岸	越水(溢水) 108		163 163				163 163				積土のう	流下能力不足		八木田		福島市
荒川	4.4K+165	荒川上流 左岸	仁井田橋 109									1	流下能力不足による桁下高不足		八木田	福島市		
荒川	4.8K+5 5.2K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 110		353 353				353 353				積土のう	流下能力不足		八木田		福島市
荒川	5.4K+100	荒川上流 左岸	北島堰用水樋管 111									1	S35設置 浸透対策が必要		八木田	福島市		
荒川	6.4K+5 6.8K	荒川上流 左岸	越水(溢水) 112		401 401				401 401				積土のう	堤防高不足(6.6k)		八木田		福島市
小計				0 0	1,961 1,961	0 5	0 4	0 0	1,961 1,961	0 5	0 4							

(注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
荒川	0.0K 0.0K+140	荒川下流右岸	堤体漏水 113		153				153			シート張			八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	0.0K+140 0.8K+85	荒川下流右岸	基礎地盤漏水 114		153				153			月の輪工 釜段工			八木田	福島市	
荒川	0.2K+5 0.6K	荒川下流右岸	越水(溢水) 115		472				472			積土のう	堤防高不足(0.4k) 危険箇所0.4k		八木田	福島市	
荒川	1.0K+5 2.0K	荒川下流右岸	越水(溢水) 116		942				942			積土のう	堤防高不足(1.4k～1.6k)		八木田	福島市	
荒川	1.2K+160 1.6K+20	荒川下流右岸	基礎地盤漏水 117		942				942			月の輪工 釜段工			八木田	福島市	
荒川	3.2K+65 3.6K	荒川下流右岸	越水(溢水) 118		235				235	0		積土のう	堤防高不足(3.4k)		八木田	福島市	
荒川	4.4K+110 4.8K+115	荒川上流右岸	越水(溢水) 119		388				388			積土のう	堤防高不足(4.6k)		八木田	福島市	
荒川	4.8K+145 5.0K+145	荒川上流右岸	越水(溢水) 120		450				450			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	8.4K+5 8.4K+60	荒川上流右岸	越水(溢水) 121		268				268			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	8.4K+100 8.8K	荒川上流右岸	越水(溢水) 122		63				63			積土のう	堤防高不足(8.6k)		八木田	福島市	
荒川	11.8K+5 11.8K+110	荒川上流右岸	越水(溢水) 123		350				350			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
荒川	11.8K+160 12.0K+95	荒川上流右岸	越水(溢水) 124		176				176			積土のう	堤防高不足(12.0k)		八木田	福島市	
荒川	12.0K+130 12.2K	荒川上流右岸	越水(溢水) 125		174				174			積土のう	流下能力不足		八木田	福島市	
小計				0 0	4,580 3,873	0 0	0 0	0 0	4,580 3,873	0 0	0 0						
荒川合計				0 0	6,541 5,834	0 5	0 4	0 0	6,541 5,834	0 5	0 4						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	53.0K+10	安達左岸	智恵子大橋	1			1			1		桁下高不足(構造令に不合致)		二本松	二本松市	郡山出張所	
阿武隈川	55.2K 55.8K	安達左岸	越水(溢水)	2	637 637			637 637			積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市		
阿武隈川	55.6K+115	安達左岸	東北新幹線第五阿武隈川橋	3			1			1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	55.8K 57.8K	安達左岸	越水(溢水)	4		1,727 1,727			1,727 1,727		積土のう	二本松・安達水防災事業		二本松	二本松市		
阿武隈川	56.8K+40	二本松下流左岸	安達ヶ橋	5				1		1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	57.8K 58.4K	二本松下流左岸	越水(溢水)	6		759 759			759 759		積土のう	二本松・安達水防災事業 危険箇所58.2k		二本松	二本松市		
阿武隈川	58.2K+30	二本松下流左岸	高田橋	7				1		1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	60.6K 60.6K+166	二本松上流左岸	堤体漏水	8		166 166			166 166		シート張			二本松	二本松市		
阿武隈川	60.8K+80	二本松下流左岸	舟形橋	9				1		1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	61.2K+160 61.4K	二本松上流左岸	堤体漏水	10		40 40			40 40		シート張			二本松	二本松市		
阿武隈川	62.0K+135 63.2K+100	二本松上流左岸	堤体漏水	11		1,165 1,165			1,165 1,165		シート張			二本松	二本松市		
阿武隈川	62.6K+120	二本松上流左岸	菅田橋	12				1		1		流下能力不足による桁下高不足		二本松	二本松市		
阿武隈川	67.8K 68.0K	本宮左岸	越水(溢水)	13		234 234			234 234		積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市		
阿武隈川	68.0K 68.2K	本宮左岸	越水(溢水)	14		187 187			187 187		積土のう	流下能力不足		本宮	本宮市		
阿武隈川	68.0K+125	本宮左岸	昭代橋	15				1		1		流下能力不足による桁下高不足		本宮	本宮市		
小計					637 637	4,278 4,278	0 2	0 5	637 637	4,278 4,278	0 2	0 5					

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名		変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
阿武隈川	68.4K+80	本宮左岸	安達橋16				1				1		流下能力不足による桁下高不足		本宮	本宮市	郡山出張所	
阿武隈川	69.4K 69.6K	本宮左岸	越水(溢水)17		204 204				204 204			積土のう	流下能力不足 危険箇所69.6k		本宮	本宮市		
阿武隈川	73.0K+45	八丁目左岸	阿武隈橋18				1				1		桁下高・径間長不足(構造令に 不致)		阿久津	郡山市		
阿武隈川	73.6K 74.2K+30	八丁目左岸	基礎地盤漏水19		515 515				515 515			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	74.6K+150 75.4K+100	八丁目左岸	基礎地盤漏水20		750 750				750 750			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	76.6K 76.8K	八丁目左岸	越水(溢水)21		257 257				257 257			積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	76.6K+120	八丁目左岸	鬼生田橋22				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	77.6K+170 77.8K+100	八丁目左岸	基礎地盤漏水23		130 30				130 30			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	77.8K 78.2K	八丁目左岸	越水(溢水)24		391 391				391 391			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	79.2K 80.6K	八丁目左岸	越水(溢水)25		1,377 1,377				1,377 1,377			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	80.6K 81.8K	久保田左岸	越水(溢水)26		1,139 1,139				1,139 1,139			積土のう	堤防高不足(81.6k～81.8k)		阿久津	郡山市		
阿武隈川	81.2K+50	久保田左岸	富久山大橋27			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	81.2K+120 81.4K+190	久保田左岸	堤体漏水28		330 0				330 0			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	81.6K+50 81.6K+120	久保田左岸	堤体漏水29		100 0				100 0			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	81.6K+190 82.0K+60	久保田左岸	堤体漏水30		250 0				250 0			シート張			阿久津	郡山市		
小計				0 0	5,443 4,663	0 1	0 3	0 0	5,443 4,663	0 1	0 3							

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	81.8K 82.2K	久保田 左岸	越水(溢水) 31	355 355				355 355			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	郡山出張所	
阿武隈川	81.8K+155	久保田 左岸	逢隈橋 32			1				1		桁下高不足(構造令に不致)		阿久津	郡山市		
阿武隈川	82.0K+15	久保田 左岸	磐越東線阿武隈橋梁 33			1				1		流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不致)		阿久津	郡山市		
阿武隈川	82.2K 83.8K	久保田 左岸	越水(溢水) 34	1,364 1,364				1,364 1,364			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	83.6K+140 84.0K+90	久保田 左岸	堤体漏水 35	325 0				325 0			シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	83.8K 84.2K	久保田 左岸	越水(溢水) 36	160 160				160 160			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	83.8K+90	久保田 左岸	阿久津橋 37			1				1		桁下高不足(構造令に不致)		阿久津	郡山市		
阿武隈川	83.8K+100 84.0K+100	久保田 左岸	基礎地盤漏水 38	200 0				200 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.2K 84.4K	横塚 左岸	越水(溢水) 39	227 227				227 227			積土のう	堤防高不足(84.2k) 危険箇所84.2k		阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.2K 85.6K	横塚 左岸	堤体漏水 40		1,400 200				1,400 200		シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.6K 87.0K	横塚 左岸	越水(溢水) 41	2,236 2,236					2,236 2,236		積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	85.4K+5	横塚 左岸	安原橋 42			1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	86.6K+40	横塚 左岸	行合橋下水管橋 43			1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	86.6K+75	横塚 左岸	行合橋 44			1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	87.4K 88.8K	横塚 左岸	越水(溢水) 45	1,437 1,437					1,437 1,437		積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
小計				582 582	7,122 5,397	0 6	0 0	582 5,397	7,122 5,397	0 6	0 0						

(注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	87.4K 88.8K+100	横塚左岸	基礎地盤漏水 46		1,500 100				1,500 100			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	87.6K+70	横塚左岸	細表橋 47			1				1			桁下高・径間長不足(構造令に 不致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	88.0K+160	横塚左岸	中央大橋 48			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	88.8K+150	横塚左岸	金山橋 49			1				1			流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.4K 90.4K	経蔵左岸	越水(溢水) 50	839 839					839 839			積土のう	堤防高不足(89.4k+180m～89.6k+20m、89.8k～ 90.2k) 佐渡箇所89.4k		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.4K+140 89.8k	経蔵左岸	堤体漏水 51	30 0					260 0				河川工事により部分解消 (R3阿武隈川上流郡山左岸地区堤防強化工事)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.8k 90.6k+100	経蔵左岸	堤体漏水 51-1	900 300					900 300			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.4K+140 90.6K+100	経蔵左岸	基礎地盤漏水 52	1,160 0					1,160 0			月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.6K+75	経蔵左岸	日ノ出歩道橋 53			1				1			流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.4K+100	経蔵左岸	東北新幹線第三阿武隈川橋 54				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.6K+50	経蔵左岸	笹川大橋 55				1				1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+100 91.6K+120	経蔵左岸	堤体漏水 56	820 820					820 820			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.0K+85	経蔵左岸	永徳橋 57			1				1			流下能力不足による桁下高不足、 径間長不足(構造令に不致)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	97.0K+10	森宿左岸	下江持橋 58			1				1			流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
小計				0 0	5,249 2,059	0 6	0 2	0 0	5,479 2,059	0 6	0 2						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	97.2K 98.2K	堤浜 左岸	越水(溢水) 59	822 822				822 822				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	郡山出張所
阿武隈川	97.4K+170 99.4K+110	堤浜 左岸	堤体漏水 60		1,940 200				1,940 200			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.0K+150	堤浜 左岸	江持橋 61			1					1		流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.6K 98.8K	堤浜 左岸	越水(溢水) 62		208 208				208 208			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K 99.6K	浜尾 左岸	越水(溢水) 63		782 782				782 782			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.2K 100.4K	浜尾 左岸	越水(溢水) 64		217 217				217 217			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.6K 101.2K	浜尾 左岸	越水(溢水) 65		571 571				571 571			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.8K+100 103.4K+110	浜尾 左岸	堤体漏水 66		2,610 510				2,610 510			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.2K 101.4K	和田 左岸	越水(溢水) 67		139 139				139 139			積土のう	堤防高不足(101.4k)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K 102.0K	和田 左岸	越水(溢水) 68	725 725				725 725				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K+10	和田 左岸	雲水峯大橋 69			1					1		桁下高不足(構造令に不致)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.2K 102.4K	和田 左岸	越水(溢水) 70		216 216				216 216			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K 103.2K	和田 左岸	越水(溢水) 71		514 514				514 514			積土のう	堤防高不足(103.2k)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.8K+100 103.4K+110	和田 左岸	基礎地盤漏水 72		610 0				610 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.2K 103.4K	和田 左岸	越水(溢水) 73		210 210				210 210			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
小計				1,547 1,547	8,017 3,567	0 2	0 0	1,547 1,547	8,017 3,567	0 2	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防		変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B	A	B					
阿武隈川	103.2K+95	和田 左岸	小作田橋 74			1					1		桁下高・径間長不足(構造令に 不致)		須賀川	須賀川市	郡山出張所	
阿武隈川	104.2K 108.0K	前田川 左岸	越水(溢水) 75	3,800 3,800				3,800 3,800					堤防高不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	105.4K+30	前田川 左岸	男滝橋 76			1					1		流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	109.2K 112.0K	東河原 左岸	越水(溢水) 77	2,800 2,800				2,800 2,800				積土のう	堤防高不足 延伸区間 危険箇所112.0k		玉城橋	鏡石町		
阿武隈川	110.4K+178	東河原 左岸	成竜橋 78			1					1		延伸区間		玉城橋	鏡石町		
阿武隈川	112.4K 114.0K	陣ヶ岡 左岸	越水(溢水) 79	1,600 1,600				1,600 1,600				積土のう	流下能力不足 延伸区間		玉城橋	矢吹町		
阿武隈川	114.0K+58	陣ヶ岡 左岸	玉城橋 80			1					1		延伸区間		玉城橋	矢吹町		
小計				8,200 8,200	0 0	0 4	0 0	8,200 8,200	0 0	0 4	0 0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評価種別及び図面番号	令和5年度評価				令和4年度評価				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	54.8K	二本松下流右岸	越水(溢水)81	1,037				1,037				積土のう	二本松・安達水防災害危険箇所55.6k		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	56.2K	二本松下流右岸	越水(溢水)82		793				793			積土のう	二本松・安達水防災害		二本松	二本松市	
阿武隈川	57.0K	二本松下流右岸	越水(溢水)83		380				380			積土のう	二本松・安達水防災害		二本松	二本松市	
阿武隈川	57.2K	二本松下流右岸	越水(溢水)84	206				206				積土のう	二本松・安達水防災害		二本松	二本松市	
阿武隈川	57.4K	二本松下流右岸	越水(溢水)85	635				635				積土のう	堤防高不足(63.8k～64.4k)危険箇所64.4k		二本松	本宮市	
阿武隈川	63.8K	白沢下流右岸	越水(溢水)86	635	714				714			積土のう	流下能力不足危険箇所67.2k		本宮	本宮市	
阿武隈川	64.4K	本宮右岸	越水(溢水)87		714				714			積土のう	H5設置 継手補修が必要		本宮	本宮市	
阿武隈川	67.2K	本宮右岸	越水(溢水)88		140				140			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	76.4K+1076.4K+150	鬼生田右岸	堤体漏水		140				140			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.2K	鬼生田右岸	越水(溢水)89		1,059				1,059			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	78.6K	鬼生田右岸	堤体漏水		1,059				1,059			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	77.4K78.4K+150	鬼生田右岸	堤体漏水		910				910			シート張			阿久津	郡山市	
阿武隈川	79.8K	小泉右岸	越水(溢水)91		0				0			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.0K	小泉右岸	越水(溢水)92		1,259				1,259			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.4K	小泉右岸	越水(溢水)93		287				287			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.8K	小泉右岸	越水(溢水)94		287				287			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.2K	小泉右岸	越水(溢水)95		274				274			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.4K	小泉右岸	越水(溢水)96		274				274			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.4K	小泉右岸	越水(溢水)97		1,113				1,113			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.4K	小泉右岸	越水(溢水)98		1,113				1,113			積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
阿武隈川	82.8K+50	小泉右岸	基礎地盤漏水		762				762			月の輪工釜段工			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.6K+140	小泉右岸	基礎地盤漏水		200				200			月の輪工釜段工			阿久津	郡山市	
小計				1,878	7,691	0	0	1,878	7,691	0	0						
				1,878	6,219	1	0	1,878	6,219	1	0						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	83.6K 84.0K	小泉 右岸	越水(溢水) 96	327 327				327 327			積土のう	堤防高不足(83.8k) 危険箇所83.8k		阿久津	郡山市	郡山出張所	
阿武隈川	84.2K 85.8K	安原 右岸	越水(溢水) 97		1,651 1,651				1,651 1,651		積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.4K+80 84.6K	安原 右岸	基礎地盤漏水 98		96 0				96 0		月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	84.6K+155 84.8K+40	安原 右岸	基礎地盤漏水 99		86 0				86 0		月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	85.0K+160 85.4K+20	安原 右岸	基礎地盤漏水 100		260 0				260 0		月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	85.6K+195 85.8K	安原 右岸	基礎地盤漏水 101		5 0				5 0		月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	85.8K 86.6K	阿久津 右岸	越水(溢水) 102		743 743				743 743		積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市		
阿武隈川	87.0K 90.4K	阿久津 右岸	越水(溢水) 103		3,385 3,385				3,385 3,385		積土のう	流下能力不足 危険箇所89.4k		阿久津	郡山市		
阿武隈川	87.0K+100 87.6K+30	阿久津 右岸	基礎地盤漏水 104		530 0				530 0		月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	87.6K+30 88.8K+100	阿久津 右岸	堤体漏水 105		1,270 0				1,270 0		シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	89.0K+100 90.4K	御代田 右岸	堤体漏水 106		1,300 0				1,300 0		シート張			阿久津	郡山市		
阿武隈川	89.0K+100 90.4K	御代田 右岸	基礎地盤漏水 107		1,300 0				1,300 0		月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市		
阿武隈川	90.4K 90.6K	御代田 右岸	越水(溢水) 108		187 187				187 187		積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市		
小計				327 327	10,813 5,966	0 0	0 0	327 327	10,813 5,966	0 0	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
阿武隈川	90.6K 91.6K	御代田右岸	越水(溢水) 109	919 919				919 919				積土のう	堤防高不足		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	95.8K 96.8K	江持右岸	越水(溢水) 110	1,108 1,108				1,108 1,108				積土のう	堤防高不足(96.6k) 危険箇所95.8k		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.2K 98.0K	江持右岸	越水(溢水) 111	762 762				762 762				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.2K+100 99.6K+100	江持右岸	基礎地盤漏水 112		1,400 100				1,400 100			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.4K 99.0K	江持右岸	越水(溢水) 113	362 362				362 362				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K+100 99.6K+100	江持右岸	堤体漏水 114		800 0				800 0			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.0K 100.2K	浜尾右岸	越水(溢水) 115	722 722				722 722				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.2K 100.6K	浜尾右岸	越水(溢水) 116	433 433				433 433				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K+100 102.2K+130	雲水峯右岸	堤体漏水 117	830 630				830 630				シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.4K+100 102.2K+130	雲水峯右岸	基礎地盤漏水 118	830 0				830 0				月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	101.6K 101.8K	雲水峯右岸	越水(溢水) 119	198 198				198 198				積土のう	堤防高不足(101.8k)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K 103.0K	雲水峯右岸	越水(溢水) 120	419 419				419 419				積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K+130 103.2K+75	雲水峯右岸	堤体漏水 121		545 0				545 0			シート張			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.6K+130 103.8K+60	雲水峯右岸	基礎地盤漏水 122		1,130 0				1,130 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.0K 103.2K	雲水峯右岸	越水(溢水) 123		211 211				211 211			積土のう	流下能力不足		須賀川	須賀川市	
小計				3,768 3,768	6,901 2,096	0 0	0 0	3,768 3,768	6,901 2,096	0 0	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名		変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
				阿武隈川	103.2K 103.8K	雲水峯 右岸	越水(溢水) 124		590 590				590 590			積土のう	堤防高不足(103.4k～103.6k)	
阿武隈川	103.6K+75 103.8K+60	市野関 右岸	堤体漏水 125		185 0				185 0			シート張			須賀川	須賀川市		
阿武隈川	103.8K 107.8K	市野関 右岸	越水(溢水) 126	3,805 3,805				3,805 3,805				積土のう	堤防高不足(104.0k～107.8k)		須賀川	須賀川市		
阿武隈川	110.8K 113.2K	竜崎 右岸	越水(溢水) 127	2,400 2,400				2,400 2,400				積土のう	堤防高不足 延伸区間		玉城橋	玉川村 矢吹町		
阿武隈川	113.2K 113.8K	小高 右岸	越水(溢水) 128	600 600				600 600				積土のう	堤防高不足 延伸区間		玉城橋	玉川村		
阿武隈川	114.2K 114.6K	小高 右岸	越水(溢水) 129	400 400				400 400				積土のう	堤防高不足 延伸区間 危険箇所114.4k		玉城橋	玉川村		
阿武隈川	114.6K 114.8K	小高 右岸	越水(溢水) 130	200 200				200 200				積土のう	堤防高不足 延伸区間		玉城橋	玉川村		
小 計				7,405 7,405	775 590	0 0	0 0	7,405 7,405	775 590	0 0	0 0							
郡山合計				24,344 24,344	56,289 34,835	0 22	0 10	24,344 24,344	56,519 34,835	0 22	0 10							

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
笹原川	0.0K 0.4K+190	笹原川左岸	越水(溢水) 131		661 661					661 661		積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	郡山出張所
笹原川	0.2K+120	笹原川左岸	新橋歩道橋 132					1			1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.2K+125	笹原川左岸	新橋(笹原川) 133					1			1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	1.2K+95	笹原川左岸	東北本線笹原川橋梁 134					1			1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	1.2K+115	笹原川左岸	市道(笹原川橋梁) 135					1			1		流下能力不足による桁下高不足		阿久津	郡山市	
笹原川	0.0K 0.6K+100	笹原川右岸	堤体漏水 136		700 0					700 0		シート張			阿久津	郡山市	
笹原川	0.0K 0.6K+100	笹原川右岸	基礎地盤漏水 137		700 0					700 0		月の輪工 釜段工			阿久津	郡山市	
笹原川	0.0K+15 1.2K+5	笹原川右岸	越水(溢水) 138		1,196 1,196					1,196 1,196		積土のう	流下能力不足		阿久津	郡山市	
小計					0 0	3,257 1,857	0 0	0 4	0 0	3,257 1,857	0 4						
笹原川合計					0 0	3,257 1,857	0 0	0 4	0 0	3,257 1,857	0 4						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
釈迦堂川	0.0K-100 0.6K+100	釈迦堂川 左岸	堤体漏水 139		800 0				800 0			シート張			須賀川	須賀川市	郡山出張所
釈迦堂川	0.0K+100 0.6K+100	釈迦堂川 左岸	基礎地盤漏水 140		600 0				600 0			月の輪工 釜段工			須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.2K+5 1.6K	釈迦堂川 左岸	越水(溢水) 141	1,259 1,259				1,259 1,259				積土のう	堤防高不足(1.2k～1.4k) 危険箇所1.0k		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.6K+80	釈迦堂川 左岸	未来大橋 142			1					1		流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.0K+95	釈迦堂川 左岸	中宿橋 143			1					1		流下能力不足による桁下高不足		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.6K 1.8K	釈迦堂川 左岸	越水(溢水) 144		185 185				185 185			積土のう	流下能力不足		西川	須賀川市	
釈迦堂川	1.6K+180	釈迦堂川 左岸	新橋(釈迦堂川) 145				1						流下能力不足による桁下高不足		西川	須賀川市	
釈迦堂川	0.0K 1.2K+130	釈迦堂川 右岸	越水(溢水) 146	1,424 1,424				1,424 1,424				積土のう	流下能力不足 危険箇所1.0k		須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	0.6K+100 1.0K	釈迦堂川 右岸	堤体漏水 147		300 0				300 0			シート張			須賀川	須賀川市	
釈迦堂川	1.2K	釈迦堂川 右岸	須賀川排水樋門 148			1					1		設置年不明 護岸補修が必要		西川	須賀川市	
小計				2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1	2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1						
釈迦堂川合計				2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1	2,683 2,683	1,885 185	0 3	0 1						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別 図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)						
阿武隈川	6.0K+20 6.2K+100	五十沢 左岸	旧河道 1		256 256			256 256			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	7.2K 7.2K+110	五十沢 左岸	旧河道 2		99 99			99 99			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	9.8K	徳江 左岸	破堤跡 3								S16.7洪水		伏黒	国見町	
阿武隈川	10.6K+120 10.8K+50	上郡 左岸	旧河道 4		199 199			199 199			平成27年治水地形分類図による		伏黒	国見町	
阿武隈川	11.8K+70 11.8K+150	上郡 左岸	旧河道 5		76 76			76 76			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	12.6K+120 12.8K+70	上郡 左岸	旧河道 6		143 143			143 143			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	13.8K+120 14.0K+30	上郡 左岸	旧河道 7		96 96			96 96			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.2K+120 14.4K+20	上郡 左岸	旧河道 8		92 92			92 92			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.6K+90 14.8K+50	上郡 左岸	旧河道 9		181 181			181 181			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	14.8K+100 14.8K+140	上郡 左岸	旧河道 10		51 51			51 51			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	15.6K+50 15.6K+150	上郡 左岸	旧河道 11		88 88			88 88			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	15.8K+60 15.8K+110	上郡 左岸	旧河道 12		55 55			55 55			平成27年治水地形分類図による		伏黒	桑折町	
阿武隈川	16.2K+140 16.4K	上郡 左岸	旧河道 13		61 61			61 61			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.0K 17.0K+90	伊達 左岸	旧河道 14		98 98			98 98			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	17.6K+50 17.6K+140	伊達 左岸	旧河道 15		91 91			91 91			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
小計				0 0	1,586 1,586	0 0	0 0	1,586 1,586	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)						
阿武隈川	18.0K+50 18.0K+130	伊達左岸	旧河道 16		81 81			81 81			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	18.4K 18.4K+40	伊達左岸	旧河道 17		40 40			40 40			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	18.4K+140 18.4K+180	伊達左岸	旧河道 18		40 40			40 40			平成27年治水地形分類図による		伏黒	福島市	
阿武隈川	19.0K+140 19.0K+180	瀬上左岸	旧河道 19		44 44			44 44			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	19.2K+90 19.2K+170	瀬上左岸	旧河道 20		80 80			80 80			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.0K+120 22.0K+190	鎌田左岸	旧河道 21		97 97			97 97			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.4K+50 22.4K+90	鎌田左岸	旧河道 22		40 40			40 40			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.6K+160 23.8K	腰浜左岸	旧河道 23		39 39			39 39			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	24.0K+180 24.2K+40	腰浜左岸	旧河道 24		59 59			59 59			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	26.6K+10 26.6K+160	福島左岸	旧河道 25		160 160			160 160			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	26.8K+187	福島左岸	福島第1陸間 26			1 1			1 1				福島	福島市	
阿武隈川	27.8K+59	福島左岸	御倉第1陸間 27			1 1			1 1				福島	福島市	
小計				0 0	680 680	2 2	0 0	680 680	2 2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別 図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)						
阿武隈川	6.6K+40 6.6K+155	梁川 右岸	破堤跡 28		113 113			113 113			S61.8洪水		伏黒	伊達市	伏黒出張所
阿武隈川	9.8K+100 10.0K+40	東根川 右岸	旧河道 29		123 123			123 123			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	11.0K+180 11.6K+120	東根川 右岸	旧河道 30		546 546			546 546			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	11.6K 11.6K+5	東根川 右岸	破堤跡 31								S13.9洪水		伏黒	伊達市	
阿武隈川	12.4K+190 12.8K+40	伏黒 右岸	旧河道 32		271 271			271 271			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	13.6K+170 13.8K+170	伏黒 右岸	旧河道 33		228 228			228 228			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	13.8K+50 13.8K+55	伏黒 右岸	破堤跡 34								S13.7洪水		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.2K+80 14.2K+140	伏黒 右岸	旧河道 35		57 57			57 57			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.4K+160 14.6K	伏黒 右岸	旧河道 36		43 43			43 43			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	14.8K+100 15.2K+20	伏黒 右岸	旧河道 37		280 280			280 280			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
阿武隈川	18.6K+20 18.6K+80	伏黒 右岸	旧河道 38		68 68			68 68			平成27年治水地形分類図による		伏黒	福島市	
阿武隈川	18.8K+100 19.6K+100	岡部 右岸	旧河道 39		803 803			803 803			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	22.4K 22.6K+150	岡部 右岸	旧河道 40		357 357			357 357			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.2K+50 23.4K	岡部 右岸	旧河道 41		190 190			190 190			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	23.6K+180 23.8K+10	岡部 右岸	旧河道 42		31 31			31 31			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
阿武隈川	24.0K 24.0K+50	岡部 右岸	旧河道 43		57 57			57 57			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
小計				0 0	3,167 3,167	0 0	0 0	3,167 3,167	0 0						
伏黒合計				0 0	5,433 5,433	2 2	0 0	5,433 5,433	2 2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)						
広瀬川	0.4K+100 0.4K+180	広瀬川 左岸	旧河道 44		84 84			84 84			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	伏黒出張所
広瀬川	2.0K+100 2.0K+130	広瀬川 左岸	旧河道 45		29 29			29 29			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
広瀬川	0.8K 0.8K+70	広瀬川 右岸	旧河道 46		46 46			46 46			平成27年治水地形分類図による		伏黒	伊達市	
広瀬川	1.2K+45 1.2K+155	広瀬川 右岸	破堤跡 47		110 110			110 110			S61.8洪水		伏黒	伊達市	
小計				0	269	0	0	269	0	0	269	0			
広瀬川合計				0	269	0	0	269	0	0	269	0			

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連 市町村	出張所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)						
摺上川	0.0K+30 0.2K+120	摺上川 左岸	旧河道 48		311 311			311 311			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	伏黒出張所
摺上川	0.4K+100 0.6K+30	摺上川 右岸	旧河道 49		143 143			143 143			平成27年治水地形分類図による		福島	福島市	
小計				0	454 454	0	0	454 454	0	0					
摺上川合計				0	454 454	0	0	454 454	0	0					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)						
松川	0.4K+120 0.4K+170	松川 左岸	旧河道 50		38 38			38 38			平成27年治水地形分 類図による		福島	福島市	伏黒出張所
小計				0 0	38 38	0 0	0 0	38 38	0 0						
松川合計				0 0	38 38	0 0	0 0	38 38	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別 図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸間 (箇所)						
荒川	0.0K+40	荒川下流 左岸	御倉第2陸間 51			1 1	1 1			1 1			八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	0.0K+163	荒川下流 左岸	柳町陸間 52			1 1	1 1			1 1			八木田	福島市	
荒川	4.4K+20 4.4K+80	荒川上流 左岸	旧河道 53		69 69			69 69			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	6.4K 6.4K+5	荒川上流 左岸	破堤跡 54								S61.8洪水		八木田	福島市	
荒川	7.2K 7.2K+165	荒川上流 左岸	破堤跡 55		165 165			165 165			S61.8洪水		八木田	福島市	
荒川	8.6K+100 8.6K+130	荒川上流 左岸	旧河道 56		30 30			30 30			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	10.0K+150 10.4K+160	荒川上流 左岸	旧河道 57		411 411			411 411			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	12.4K+110 12.6K	荒川上流 左岸	旧河道 58		94 94			94 94			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
小 計				0 0	769 769	2 2	0 0	769 769	2 2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別 図面番号	令和5年度評定			令和4年度評定			対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡 (m)	陸間 (箇所)						
荒川	0.8K+130 1.6K	荒川下流 右岸	旧河道 59		663			663			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	伏黒出張所
荒川	2.4K+10 2.4K+50	荒川下流 右岸	旧河道 60		36			36			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.4K 3.4K+50	荒川下流 右岸	旧河道 61		50			50			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.4K+90 3.6K+110	荒川下流 右岸	旧河道 62		221			221			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.6K+180 3.8K+20	荒川下流 右岸	旧河道 63		39			39			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	3.8K+80 3.8K+170	荒川下流 右岸	旧河道 64		85			85			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	4.2K+30 4.2K+110	荒川上流 右岸	旧河道 65		80			80			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	5.0K+170 5.2K+60	荒川上流 右岸	旧河道 66		98			98			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	7.8K+100 7.8K+175	荒川上流 右岸	旧河道 67		125			125			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	8.2K+10 8.2K+110	荒川上流 右岸	破堤跡		100			100			H10.9洪水		八木田	福島市	
荒川	8.4K+30 9.0K	荒川上流 右岸	旧河道 69		597			597			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	9.4K+110 9.4K+170	荒川上流 右岸	旧河道 70		78			78			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	10.4K 10.4K+30	荒川上流 右岸	旧河道 71		49			49			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
荒川	10.6K 10.6K+60	荒川上流 右岸	旧河道 72		59			59			平成27年治水地形分類図による		八木田	福島市	
小計				0	2,280	0	0	2,280	0						
荒川合計				0	3,049	2	0	3,049	2						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評価種別 及び 図面番号	令和5年度評価		令和4年度評価		対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)				
阿武隈川	60.8K 61.2K	二本松上流 左岸	旧河道 1		400 400			400 400			二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	61.0K+100 61.0K+190	二本松上流 左岸	破堤跡 2		90 0			90 0			二本松	二本松市	
阿武隈川	67.6K+90 67.6K+165	本宮 左岸	旧河道 3		100 100			100 100			本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+25 69.0K+95	本宮 左岸	新堤防 3-1		723 723			723 723			本宮	本宮市	
阿武隈川	69.4K+35 69.4K+50	本宮 左岸	新堤防 4		16 16			16 16			本宮	本宮市	
阿武隈川	69.4K+60 69.4K+145	本宮 左岸	新堤防 5		84 84			84 84			本宮	本宮市	
阿武隈川	73.0K+130 73.2K+30	八丁目 左岸	旧河道 6		116 116			116 116			阿久津	郡山市	
阿武隈川	81.4K+80 81.4K+150	久保田 左岸	旧河道 7		90 90			90 90			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.0K 83.0K+100	久保田 左岸	旧河道 8		111 111			111 111			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.2K+40 83.2K+100	久保田 左岸	旧河道 9		72 72			72 72			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.4K+190 83.6K+20	久保田 左岸	旧河道 10		30 30			30 30			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.6K+100 83.6K+170	久保田 左岸	旧河道 11		67 67			67 67			阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K+140 84.0K	久保田 左岸	旧河道 12		49 49			49 49			阿久津	郡山市	
阿武隈川	84.4K+10 84.4K+130	横塚 左岸	旧河道 13		143 143			143 143			阿久津	郡山市	
小計				0 0	2,091 2,001	0 0	0 0	2,091 2,001	0 0				

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)						
阿武隈川	86.2K+130 86.6K+10	横塚 左岸	旧河道 14		280 280			280 280			280 280		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	86.6K+190 86.8K+60	横塚 左岸	旧河道 15		71 71			71 71			71 71		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	88.8K+190 89.0K+50	横塚 左岸	旧河道 16		64 64			64 64			64 64		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+180 91.0K+30	経蔵 左岸	旧河道 17		54 54			54 54			54 54		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	91.4K+20 91.4K+60	経蔵 左岸	旧河道 18		43 43			43 43			43 43		平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	97.0K+20 97.0K+140	森宿 左岸	旧河道 19		152 152			152 152			152 152		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.6K+20 97.6K+100	堤浜 左岸	旧河道 20		75 75			75 75			75 75		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.8K+40 97.8K+80	堤浜 左岸	旧河道 21		35 35			35 35			35 35		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.0K+160 98.2K+20	堤浜 左岸	旧河道 22		67 67			67 67			67 67		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.4K+100 98.6K+130	堤浜 左岸	旧河道 23		242 242			242 242			242 242		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	98.8K+130 99.0K+70	浜尾 左岸	旧河道 24		140 140			140 140			140 140		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.6K+20 99.8K	浜尾 左岸	旧河道 25		33 33			33 33			33 33		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	100.2K 100.4K+50	浜尾 左岸	旧河道 26		250 250			250 250			250 250		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	102.4K+70 102.6K+50	和田 左岸	旧河道 27		178 178			178 178			178 178		平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
小計				0 0	1,684 1,684	0 0	0 0	1,684 1,684	0 0	0 0	1,684 1,684	0 0					

(注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定		令和4年度評定		対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸間 (箇所)				
阿武隈川	109.4k+150 109.6k	東河原 左岸	旧河道 27-1		50 50				令和5年治水地形分類図 による		玉城橋	鏡石町	郡山出張所
阿武隈川	110.2k	東河原 左岸	破堤跡 27-2		97 97				R1.10洪水		玉城橋	鏡石町	
阿武隈川	112.0k	東河原 左岸	破堤跡 27-3		100 100				R1.10洪水		玉城橋	鏡石町	
阿武隈川	112.4k+100	陣ヶ岡 左岸	破堤跡 27-4		150 150				R1.10洪水		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.0k+185 114.2k+15	陣ヶ岡 左岸	旧河道 27-5		30 30				令和5年治水地形分類図 による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.2k+70 114.2k+130	陣ヶ岡 左岸	旧河道 27-6		60 60				令和5年治水地形分類図 による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.4k+100 114.6k	陣ヶ岡 左岸	旧河道 27-7		100 100				令和5年治水地形分類図 による		玉城橋	矢吹町	
阿武隈川	114.4k+150	陣ヶ岡 左岸	破堤跡 27-8		100 100				R1.10洪水		玉城橋	矢吹町	
小計				0 0	687 687	0 0	0 0	0 0	0 0				

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評価種別及び図面番号	令和5年度評価			令和4年度評価			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸間(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸間(箇所)						
阿武隈川	60.0K+70 60.2K+70	二本松上流右岸	旧河道 28		276 276			276 276			平成27年治水地形分類図による		二本松	二本松市	郡山出張所
阿武隈川	68.0K+145 68.4K+100	本宮右岸	新堤防 28-1		359 359			359 359			令和2年度完成		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.4K+120 68.4K+180	本宮右岸	旧河道 29		59 59			59 59			平成27年治水地形分類図による		本宮	本宮市	
阿武隈川	68.6K+135 69.8K+15	本宮右岸	新堤防 29-1		1001 979			1001 979			令和2年度完成		本宮	本宮市	
阿武隈川	69.6K+170 69.6K+190	本宮右岸	旧河道 30		22 22			22 22			平成27年治水地形分類図による		本宮	本宮市	
阿武隈川	77.0K+10 77.4K	鬼生田右岸	新堤防 31		389 389			389 389			令和2年度 阿武隈川上流鬼生田地区掘削工事(令和3年度完成)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	83.8K	小泉右岸	阿久津陸間 32			1 1			1 1				阿久津	郡山市	
阿武隈川	85.8K+100 85.8K+120	阿久津右岸	旧河道 33		32 32			32 32			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.2K 86.2K+95	阿久津右岸	旧河道 34		97 97			97 97			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	86.6K+100 86.8K	阿久津右岸	旧河道 35		92 92			92 92			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	87.6K+160 87.8K+30	阿久津右岸	旧河道 36		71 71			71 71			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.2K+80 89.4K+30	御代田右岸	旧河道 37		150 150			150 150			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	89.6K+40 89.6K+130	御代田右岸	旧河道 38		100 100			100 100			平成27年治水地形分類図による		阿久津	郡山市	
阿武隈川	90.8K+110 91.0K	御代田右岸	新堤防 39		92 92			92 92			令和2年度 阿武隈川上流緑森地区掘削工事(令和3年度完成)		阿久津	郡山市	
小計				0 0	2,740 2,718	1 1	0 0	2,740 2,718	1 1						

(注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調査書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評価種別及び図面番号	令和5年度評価			令和4年度評価			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸間箇所	工事施工箇所	新堤防旧川跡(m)	陸間箇所						
阿武隈川	91.0K+75 91.0K+100	御代田右岸	新堤防40		27			27			令和5年度 阿武隈川上流御代田地区堤防整備外工事(令和5年度完成)		阿久津	郡山市	郡山出張所
阿武隈川	91.4K+40 91.8K	御代田右岸	新堤防41		352			352			令和5年度 阿武隈川上流御代田地区堤防整備外工事(令和5年度完成)		阿久津	郡山市	
阿武隈川	97.0K+160 97.2K+150	江持右岸	旧河道42		260			260			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	97.6K+80 97.8K+150	江持右岸	旧河道43		214			214			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.0K+60 99.2K	浜尾右岸	旧河道44		138			138			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	99.4K+20 99.4K+120	浜尾右岸	旧河道45		103			103			平成27年治水地形分類図による		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	103.4K+10 103.6K+75	市野関右岸	新堤防46		275			275			令和2年度 阿武隈川上流鬼生田地区堤防整備外工事(令和5年度完成)		須賀川	須賀川市	
阿武隈川	110.4k+180 110.6k	竜崎右岸	旧河道48-1		20						令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	111.6k+185 111.8k+15	小高右岸	旧河道48-2		30						令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	112.6k+185 112.8k+15	小高右岸	旧河道48-3		30						令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	113.4k 113.6k+50	小高右岸	旧河道48-4		250						令和5年治水地形分類図による		玉城橋	玉川村	
阿武隈川	115.0k	玉川右岸	破堤跡48-5		50						R1.10洪水(指定区間)		玉城橋	玉川村	
小計				0	1,749	0	0	1,369	0						
郡山合計				0	8,951	1	0	7,884	1						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和5年度 重要水防箇所別調書

様式-3

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和5年度評定				令和4年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所
				工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸閘 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)						
釈迦堂川	0.6K 0.6K+100	釈迦堂川 右岸	旧河道 47		105 105						105 105		平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	郡山出張所
釈迦堂川	0.6K+190 0.8K+40	釈迦堂川 右岸	旧河道 48		51 51						51 51		平成27年治水地形分類図 による		須賀川	須賀川市	
小計				0 0	156 156	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	156 156	0 0					
釈迦堂川合計				0 0	156 156	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	156 156	0 0					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

6. 重要水防箇所一覧表

(令和6年度)

(総括表)

河川名	直轄管 理区間 延長 (km)	施行令 2条7号 区間 延長 (km)	重 要 水 防 箇 所						要注意区間			堤防整備状況						
			重要度A区間			重要度B区間			新 旧 堤 箇所	破 壊 跡 延長 (m)	工 事 施 工 箇所	完 成 (km)	暫 定 (km)	未 施 工 (km)	計 (km)			
			堤 箇所	防 長 (m)	工 作 物	堤 箇所	防 長 (m)	工 作 物										
阿賀川	31.6		0	0	1	74	29,389	4	74	29,389	5	12	6,130	0	45.6	4.3	0.0	49.9
日橋川	6.6		0	0	0	19	15,261	2	19	15,261	2	13	3,458	0	12.5	0.0	0.0	12.5
湯 川	2.2		0	0	1	6	3,958	2	6	3,958	3	0	0	0	4.8	0.0	0.0	4.8
計	40.4		0	0	2	99	48,608	8	99	48,608	10	25	9,588	0	62.9	4.3	0.0	67.2

R6重要水防区域一覧表 (越水(溢水))

河川名	番号	左右岸別	位 置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備 考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	宇内 青津		5.0km+0 ～ 5.2km+50	会津坂下町	堤防高不足		274	越水	積み土嚢	堤防高不足
	3	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+50 ～ 5.6km+80	会津坂下町	堤防高不足		449	越水	積み土嚢	余裕高不足
	4	左岸	会津坂下町	青木		5.8km+20 ～ 7.2km+20	会津坂下町	堤防高不足		1,474	越水	積み土嚢	余裕高不足
	5	左岸	会津坂下町	青木		7.4km+40 ～ 8.2km+60	会津坂下町	堤防高不足		884	越水	積み土嚢	余裕高不足
	7	左岸	会津坂下町	沼越		8.6km+70 ～ 10.0km+30	会津坂下町	堤防高不足		1,014	越水	積み土嚢	余裕高不足
	8	左岸	会津坂下町	海老細		13.8km+200 ～ 13.8km+20	会津坂下町	堤防高不足		180	越水	積み土嚢	余裕高不足
	9	左岸	会津坂下町	束原		15.6km+90 ～ 15.6km+30	会津坂下町	堤防高不足		60	越水	積み土嚢	余裕高不足
	10	左岸	会津美里町	大石		27.2km+20 ～ 27.2km+30	会津美里町	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	2	右岸	喜多方市慶徳町	山科		5.0km+0 ～ 7.2km+40	喜多方市	堤防高不足		1,877	越水	積み土嚢	余裕高不足
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.4km+30 ～ 10.2km+20	喜多方市	堤防高不足		3,029	越水	積み土嚢	余裕高不足
阿賀川計	11	右岸	会津若松市大戸町	遠田		29.0km+30 ～ 29.0km+20	会津若松市	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	12	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋		31.2km+80 ～ 31.4km+70	会津若松市	堤防高不足		356	越水	積み土嚢	堤防高不足
	阿賀川計									9,697			

R6重要水防区域一覧表 (越水(溢水) 前項の続き)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市	町	村	大字	字		A	B			
日橋川	13	左岸	湯川村		浜崎			2.6km+10 3.0km-40		363	越水	積み土嚢	余裕高不足
	17	左岸	湯川村		浜崎			3.4km+50 3.4km+150		100	越水	積み土嚢	余裕高不足
	19	左岸	湯川村		浜崎	湊		4.2km+20 5.2km+30		950	越水	積み土嚢	余裕高不足
	14	右岸	喜多方市塩川町		遠田			2.8km-90 2.8km+190		280	越水	積み土嚢	余裕高不足
	15	右岸	喜多方市塩川町		竹ノ花			3.2km+0 3.2km+50		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	16	右岸	喜多方市塩川町		竹ノ花 中町			3.4km-30 3.4km+150		180	越水	積み土嚢	余裕高不足
	18	右岸	喜多方市塩川町		東栄町 金橋			3.8km-90 5.0km+100		1,318	越水	積み土嚢	余裕高不足
	日橋川計									3,241			
	20	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町		南四合 3丁目			0.4km-100 1.4km-40		1,067	越水	積み土嚢	余裕高不足
	21	右岸	会津若松市神指町		中四合			0.4km-80 0.4km+90		170	越水	積み土嚢	余裕高不足
湯川	22	右岸	会津若松市神指町		中四合 南四合			0.6km+50 1.4km+120		864	越水	積み土嚢	余裕高不足
	湯川計									2,101			
	合計									15,039			

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水(堤防断面))

河川名	番号	左岸別	位 置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	4	左岸	会津坂下町	青木		7.0km~110 7.0km~80	会津坂下町	堤防断面不足		30	決壊	シート張工 (木流し工)	
	7	左岸	会津坂下町	青木		7.6km~45 7.6km~37	会津坂下町	堤防断面不足		82	決壊	シート張工 (木流し工)	
	10	左岸	会津坂下町	五香		11.4km~18 11.6km~25	会津坂下町	堤防断面不足		194	決壊	シート張工 (木流し工)	
	18	左岸	会津若松市北会津町	三本松		22.8km+0 23.0km+0	会津若松市	堤防断面不足		197	決壊	シート張工 (木流し工)	
	1	右岸	会津坂下町	青木		6.2km~37 6.2km+20	会津坂下町	堤防断面不足		57	決壊	シート張工 (木流し工)	
	2	右岸	会津坂下町	青木		6.4km+83 6.4km+123	会津坂下町	堤防断面不足		40	決壊	シート張工 (木流し工)	
	3	右岸	会津坂下町	青木		6.6km+0 6.8km~48	会津坂下町	堤防断面不足		95	決壊	シート張工 (木流し工)	
	5	右岸	会津坂下町	青木		7.0km~16 7.0km+35	会津坂下町	堤防断面不足		51	決壊	シート張工 (木流し工)	
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.2km~30 7.4km~80	喜多方市	堤防断面不足		155	決壊	シート張工 (木流し工)	
	8	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.6km~20 7.6km+20	喜多方市	堤防断面不足		40	決壊	シート張工 (木流し工)	
	9	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.8km+50 8.2km+50	喜多方市	堤防断面不足		291	決壊	シート張工 (木流し工)	
	11	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+117 11.8km+157	湯川村	堤防断面不足		40	決壊	シート張工 (木流し工)	
	12	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+53 14.0km~35	湯川村	堤防断面不足		61	決壊	シート張工 (木流し工)	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km+0 18.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		398	決壊	シート張工 (木流し工)	
	14	右岸	会津若松市神指町	中四合		18.8km+0 19.4km+4	会津若松市	堤防断面不足		645	決壊	シート張工 (木流し工)	

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水(堤防断面) 前項の続き)

河川名	番号	左岸別	位 置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.6km+118 ~ 21.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		455	決壊	シート張工 (木流し工)	
	16	右岸	会津若松市神指町	南四合		22.0km+0 ~ 22.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		190	決壊	シート張工 (木流し工)	
	17	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.4km+0 ~ 22.4km+46	会津若松市	堤防断面不足		46	決壊	シート張工 (木流し工)	
	19	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.2km+0 ~ 24.4km+0	会津若松市	堤防断面不足		186	決壊	シート張工 (木流し工)	
	20	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋 上三寄南原		30.6km+0 ~ 31.6km+0	会津若松市	堤防断面不足		980	決壊	シート張工 (木流し工)	
	阿賀川計									4,233			

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水(法崩れ・すべり))

河川名	番号	左岸別	位 置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長 (m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	1	右岸	湯川村	堂畑		11.6km+100 ～ 12.4km+0	湯川村	法崩れ すべり		725	決壊	シート張工	裏法
	2	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.2km+110 ～ 22.8km+120	会津若松市	法崩れ すべり		635	決壊	シート張工	裏法
日橋川	阿賀川計									1,360			
	3	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	会知 浜崎		0km+0 ～ 3.0km+0	喜多方市 湯川村	法崩れ すべり		2,989	決壊	シート張工	裏法
	4	左岸	湯川村 会津若松市	浜崎 福島		4.2km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	法崩れ すべり		2,126	決壊	シート張工	裏法
	日橋川計									5,115			
合 計										6,475			

R6重要水防区域一覽表 (堤体漏水)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+0 ~ 5.4km+0	会津坂下町	漏水		223	決壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	沼越		8.0km+0 ~ 8.4km+0	会津坂下町	漏水		394	決壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	喜多方市塩川町 会津坂下町	会知 立川		9.0km+0 ~ 9.8km+0	会津坂下町	漏水		630	決壊	月の輪工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	立川		10.0km+0 ~ 10.6km+0	会津坂下町	漏水		589	決壊	月の輪工 シート張工	
	5	左岸	会津坂下町	五香 宮古		11.4km+0 ~ 12.0km+0	会津坂下町	漏水		574	決壊	月の輪工 シート張工	
	7	左岸	会津坂下町	宮古		13.0km+0 ~ 13.4km+0	会津坂下町	漏水		417	決壊	月の輪工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古 束原		13.6km+0 ~ 15.0km+0	会津坂下町	漏水		1,513	決壊	月の輪工 シート張工	
	11	左岸	会津坂下町 会津若松市 真宮新町北	束原		15.8km+0 ~ 16.6km+0	会津坂下町	漏水		727	決壊	月の輪工 シート張工	
	12	左岸	会津若松市 真宮新町南			18.0km+0 ~ 18.2km+0	会津坂下町	漏水		213	決壊	月の輪工 シート張工	
	14	左岸	会津若松市北会津町	蟹川		18.8km+0 ~ 19.0km+0	会津坂下町	漏水		200	決壊	月の輪工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.4km+0 ~ 11.8km+0	湯川村	漏水		414	決壊	月の輪工 シート張工	
	9	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+0 ~ 14.0km+0	湯川村	漏水		149	決壊	月の輪工 シート張工	
	10	右岸	湯川村 会津坂下町	佐野目 束原		14.4km+0 ~ 15.0km+0	湯川村 会津若松市	漏水		596	決壊	月の輪工 シート張工	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		18.0km+0 ~ 18.2km+0	会津若松市	漏水		201	決壊	月の輪工 シート張工	
	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.8km+0 ~ 21.0km+0	会津若松市	漏水		185	決壊	月の輪工 シート張工	

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水 前項の続き)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	16	右岸	会津若松市	神指町	南四合	21.6km+0 ～ 21.8km+0	会津若松市	漏水		204	決壊	月の輪工 シート張工	
	17	右岸	会津若松市	神指町	南四合	22.0km+0 ～ 22.4km+0	会津若松市	漏水		413	決壊	月の輪工 シート張工	
	18	右岸	会津若松市	門田町	飯寺	23.4km+0 ～ 23.6km+0	会津若松市	漏水		200	決壊	月の輪工 シート張工	
	19	右岸	会津若松市	門田町	面川	26.8km+0 ～ 27.0km+0	会津若松市	漏水		199	決壊	月の輪工 シート張工	
	20	右岸	会津若松市	門田町	面川	27.2km+0 ～ 27.6km+0	会津若松市	漏水		400	決壊	月の輪工 シート張工	
阿賀川計										8,441			
日橋川	21	左岸	喜多方市	塩川町	会知 遠田	0km+0 ～ 1.0km+0	喜多方市	漏水		1,000	決壊	月の輪工 シート張工	
	22	左岸	喜多方市	塩川町	遠田	1.6km+0 ～ 2.0km+0	喜多方市	漏水		362	決壊	月の輪工 シート張工	
	23	左岸	湯川村		浜崎	2.2km+0 ～ 3.4km+0	湯川村	漏水		1,222	決壊	月の輪工 シート張工	
	24	左岸	湯川村 会津若松市河東町	浜崎 福島		4.4km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	漏水		1,952	決壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計									4,536			
湯川	25	左岸	会津若松市	神指町	南四合	0.4km+0 ～ 1.2km+0	会津若松市	漏水		808	決壊	月の輪工 シート張工	
	26	左岸	会津若松市	柳原町	3丁目	2.0km+0 ～ 2.2km+0	会津若松市	漏水		241	決壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計									1,049			
合計										14,026			

R6重要水防区域一覽表 (基盤漏水)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市	町	村大字	字			A	B			
阿賀川	1	左岸	喜多方市塩川町	会津坂下町	会知		9.0km+0 ~ 9.8km+0	漏水		630	決壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	会津坂下町	五香宮古		11.4km+0 ~ 12.0km+0	漏水		574	決壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	会津坂下町	会津坂下町	宮古		12.4km+0 ~ 12.6km+0	漏水		195	決壊	月の輪工 シート張工	
川	4	右岸	会津坂下町	会津坂下町	東原		14.6km+0 ~ 15.0km+0	漏水		393	決壊	月の輪工 シート張工	
	阿賀川計									1,792			
日橋川	5	左岸	喜多方市塩川町	会津坂下町	会知遠田		0km+0 ~ 1.0km+0	漏水		1,000	決壊	月の輪工 シート張工	
	6	左岸	湯川村	湯川村	浜崎		3.6km+0 ~ 4.4km+0	漏水		840	決壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計									1,840			
湯川	7	左岸	会津若松市神指町	会津若松市柳原町	南四合3丁目		0.4km+0 ~ 1.2km+0	漏水		808	決壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計									808			
合計										4,440			

R6重要水防区域一覽表 (水衝・洗掘)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.0km+20 ～ 5.0km+50	会津坂下町	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	五香		10.8km+0 ～ 11.0km+0	会津坂下町	水衝・洗掘		220	決壊	木流し工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古		12.8km+0 ～ 13.0km+110	会津坂下町	水衝・洗掘		309	決壊	木流し工 シート張工	
	9	左岸	会津若松市	真宮 新町北		17.2km+55 ～ 17.2km+50	会津若松市	水衝・洗掘		105	決壊	木流し工 シート張工	
	13	左岸	会津美里町	惣印東 船場		25.4km+80 ～ 26.4km+150	会津美里町	水衝・洗掘		989	決壊	木流し工 シート張工	
	14	左岸	会津美里町	大石		28.6km+20 ～ 28.6km+130	会津美里町	水衝・洗掘		110	決壊	木流し工 シート張工	
	15	左岸	会津美里町	大石		29.4km+30 ～ 29.4km+30	会津美里町	水衝・洗掘		60	決壊	木流し工 シート張工	
	2	右岸	喜多方市塩川町	会知		6.8km+0 ～ 7.0km+0	喜多方市	水衝・洗掘		159	決壊	木流し工 シート張工	
	3	右岸	喜多方市塩川町	遠田		9.6km+110 ～ 9.8km+70	喜多方市	水衝・洗掘		59	決壊	木流し工 シート張工	
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.0km+100 ～ 11.0km+130	湯川村	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+80 ～ 12.0km+100	湯川村	水衝・洗掘		223	決壊	木流し工 シート張工	
	7	右岸	湯川村	堂畑		12.6km+50 ～ 12.8km+50	湯川村	水衝・洗掘		206	決壊	木流し工 シート張工	
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km+5 ～ 17.8km+40	会津若松市	水衝・洗掘		45	決壊	木流し工 シート張工	
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合 南四合		19.6km+0 ～ 20.0km+10	会津若松市	水衝・洗掘		416	決壊	木流し工 シート張工	
	12	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.0km+80 ～ 24.6km+100	会津若松市	水衝・洗掘		632	決壊	木流し工 シート張工	
	16	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋		30.0km+100 ～ 30.4km+0	会津若松市	水衝・洗掘		273	決壊	木流し工 シート張工	
阿賀川計										3,866			

R6重要水防区域一覧表 (水衝・洗掘 前項の続き)

河川名	番号	左岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m)		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字				A	B			
日橋川	17	左岸	湯川村	浜崎		3.0km-100 ~ 3.0km+0	湯川村	水衝・洗掘		100	決壊	木流し工 シート張工	
	18	右岸	喜多方市塩川町	遠田		0.4km+60 ~ 0.6km+60	喜多方市	水衝・洗掘		271	決壊	木流し工 シート張工	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.0km+130 ~ 2.0km+170	喜多方市	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.6km+140 ~ 2.8km+100	喜多方市	水衝・洗掘		128	決壊	木流し工 シート張工	
	日橋川計									529			
合計										4,395			

R6重要水防区域一覽表 (工作物)

河川名	番号	岸別	位置			距離標	構造物名	管理者	判定	現況	予想される危険	備考
			市町村	大字	字							
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	長井	板沢	0.4km+70	長井橋	会津坂下町	A	桁下高不足	決壊	
		右岸		長井		0.4km+51						
	2	左岸	会津坂下町	青木	上三島	7.2km+122	会青橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	会知	前川原	7.2km+97						
	3	左岸	会津若松市北会津町	真宮	狐塚	17.2km+116	会津大橋	会津若松市	B	桁下高不足	決壊	
		右岸	会津若松市神指町	北四合	外川原	17.2km+158						
	4	左岸	会津若松市北会津町	蟹川	村東	19.8km+165	蟹川橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	20.0km+49						
	5	左岸	会津若松市北会津町	上米塚	村東	24.0km+70	大川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	会津若松市門田町	飯寺	上川原	24.0km+50			5箇所			
阿賀川計												
日橋川	6	左岸	湯川村	浜崎	湊町	3.4km+170	阿賀川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	清水岸		3.4km+27						
	7	左岸	湯川村	浜崎	北殿町	3.6km+109	南大橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	古町		3.6km+26						
日橋川計												
湯川	8	左岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	0.8km+76	天神橋	会津若松市	B	余裕高不足	決壊	
		右岸		中四合	村南	0.8km+75						
	9	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳原	1.8km+14	柳原橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸		中四合	川向	1.8km+35						
	10	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳原	2.0km+40	黒川排水樋管	会津中央土改	A	浸透路長不足	決壊	
湯川計												

R6重要水防区域一覧表 (要注意区間:旧川跡)

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準		延長(m)		備考
			市町村	大字	字			種別	要注意区間			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青木		6.6km－90 ～ 6.8km－20	会津坂下町	旧川跡		320		
	3	左岸	会津坂下町	沼越		8.2km－60 ～ 8.2km＋0	会津坂下町	旧川跡		60		
	6	左岸	会津坂下町	束原		15.0km＋20 ～ 15.0km＋102	会津坂下町	霞堤形状		82		
	7	左岸	会津坂下町	束原		15.2km－60 ～ 15.6km＋50	会津坂下町	旧川跡		522		
	8	左岸	会津若松市	真宮 新町北		16.4km－50 ～ 16.6km－70	会津若松市	旧川跡		159		
	2	右岸	喜多方市塩川町	会知		8.0km＋0 ～ 8.8km＋0	湯川村	旧川跡		879		
	4	右岸	湯川村	堂畑		10.6km－40 ～ 10.6km＋80	湯川村	旧川跡		120		
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.8km＋90 ～ 12.0km＋50	湯川村	旧川跡		163		
	9	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.0km－70 ～ 17.2km－40	会津若松市	旧川跡		195		
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合 中四合		18.8km－70 ～ 19.0km＋0	会津若松市	旧川跡		291		
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合		19.0km＋100 ～ 19.2km＋60	会津若松市	旧川跡		169		
	12	右岸	会津若松市門田町	飯寺 面川		23.0km－60 ～ 26.0km＋0	会津若松市	旧川跡		3170		
阿賀川計										6,130		

R6重要水防区域一覧表 (要注意区間:旧川跡 前項の続き)

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準種別	延長(m) 要注意区間	備考
			市町村	大字	字					
日 橋 川	15	左岸	喜多方市塩川町	遠 田		1.2km－60 1.4km＋0	喜多方市	旧川跡	250	
	17	左岸	湯川村	浜崎		2.2km＋50 2.4km＋100	湯川村	旧川跡	260	
	18	左岸	湯川村	浜崎		2.6km＋0 2.8km＋50	湯川村	旧川跡	253	
	21	左岸	湯川村	浜崎		4.0km＋50 4.4km＋100	湯川村	旧川跡	435	
	22	左岸	湯川村	浜崎		4.8km＋0 5.0km＋80	湯川村	旧川跡	286	
	23	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	金橋 湊		5.4km－40 5.6km＋110	喜多方市 湯川村	旧川跡	362	
	24	左岸	会津若松市河東町	福島		6.0km＋50 6.2km－50	湯川村	旧川跡	107	
	13	右岸	喜多方市塩川町	会知		0.0km－50 0.2km－60	喜多方市	旧川跡	233	
	14	右岸	喜多方市塩川町	天沼 遠田		0.4km－80 0.4km＋140	喜多方市	旧川跡	220	
	16	右岸	喜多方市塩川町	遠田		1.2km＋0 1.4km＋40	喜多方市	旧川跡	189	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.8km＋0 3.0km＋0	喜多方市	旧川跡	414	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		3.4km＋80 3.6km＋90	喜多方市	旧川跡	189	
	25	右岸	喜多方市塩川町	金橋		6.2km＋50 6.4km＋110	喜多方市	旧川跡	260	
日橋川計									3,458	