

(閱 覧 参 考)

見 積 関 係

工事件名 杉妻会館地下1階風呂改修工事

工事場所 福島市杉妻町 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は、下記のとおりです。

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
上り框撤去	集積・積込み共	m	3,200	内装1
浴室天井材撤去	集積・積込み共	m ²	2,560	内装2
既存洗面台撤去	集積・積込み共	台	23,100	内装3
下地FRP防水	密着工法 床面	m ²	15,600	防水1
ポリスチレンフォーム敷き込み	厚さ25 材工共	m ²	3,600	内装13
磁器質床タイル張り	100mm角 浴室床用	m ²	20,000	タイル1
磁器質床タイル張り	100mm角 浴室床用 裏あし形状	m ²	22,000	タイル2
磁器質壁タイル張り	100mm角 浴室壁用	m ²	18,000	タイル3
磁器質壁タイル張り	100mm角 浴室壁用 裏あし形状	m ²	22,000	タイル4
コンクリートブロック積み	厚さ120mm ライニング	m ²	41,600	内装4
下地FRP防水	密着工法 壁面	m ²	17,300	防水2
樹脂製グレーチング	蓋幅150mm 厚25mm 受枠共	m	44,000	内装5
床見切り	SUS製	m	14,400	内装6
ビニル壁紙	壁 不燃	m ²	2,240	内装7

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
浴室天井材張り	有効幅200mm 耐蝕アルミ製 不燃 廻り縁共	m ²	46,400	内装8
手摺り	樹脂製 H=800 φ34 材工共	m	52,000	内装9
手摺り(浴槽補助用)	SUS製 H=800×W=500 φ36 材工共	か所	88,000	内装10
AD-1(カバー工法)	アルミ製 W2690×H2440 材工共 ガラス別途	か所	765,000	金属製建具1
AD-2	アルミ製 W1835×H2435 材工共 ガラス別途	か所	618,000	金属製建具2
AD-2上枠下地開口部補強	100型 L=1m程度	か所	12,500	内装12
撤去材運搬	アスベストくず(非飛散)	台	45,000	発生材処理1
仮設扉	両面石こうボード [*] W800×H1800程度	か所	64,000	内装11
作業環境対策	粉塵・有機溶剤対策 送風機等	式	50,000	防水3
シロココファン EF-1	風量:1200m ³ /h 電源:1φ100V 付属品:天吊防振 架台 防振ダクト 吐出口・吸込口 他標準付属品	台	82,000	換気設備1
シャワー水栓	セルフストップ付シャワーバス水栓、サーモスタ ット、逆止弁、他標準付属品	個	63,000	衛生器具1
大口径バス水栓	2ハンドル混合水栓、呼び径20mm、他標 準付属品	個	48,000	衛生器具2
化粧鏡(防錆)	取付金物、他標準付属品	枚	7,100	衛生器具3
洗面器	車いす対応洗面器、床給水・排水、シ ングルレバー混合水栓、他標準付属品	組	130,000	衛生器具4
照明器具A	浴室灯	個	68,100	照明器具1
照明器具B	スクエアベースライト	個	28,400	照明器具6
照明器具C	ブラケットライト	個	5,900	照明器具3
照明器具D	ダウンライト センサ付	個	19,000	照明器具4
※非常照明		個	38,800	照明器具5

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
スピーカー	天井埋込型 防湿	個	11,600	スピーカー1