

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 9 月 1 日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第 2 5－4 1 3 4 0－0 2 1 7 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良）
質 問 事 項	
1. kinnuki002.pdf の 9 ページ目 4 行目のポンプ排水の数量が空欄となっておりますが、設計金額には計上されているのでしょうか。 2. パネルの工場製作期間に 2 ヶ月以上要し、製作完了時点で降雪により施工が困難であると考えられます。協議により次年度への繰越は可能でしょうか。 3. 金抜設計書 項 0-0007 本工事費内訳表 工法使用料率等 について、該当工種が背面排水材設置、パネル材料及び設置工、補強材工、定着・頭部処理工となっておりますが、削孔工、足場工、ボーリングマシン移設、部材加工費、充填コンクリート、プラント仮設費、汚泥水運搬処理は該当工種には含まれないものと判断してよろしいでしょうか。ご教示願います。 また、該当工種に含まれないものが違っていた場合は、該当工種に含まれないものの工種をご教示願います。	
回 答 事 項	
1. 4 行目のポンプ排水については、5 行目のとおり、ポンプ据付撤去工を 3 箇所分計上しております。 2. 土木工事共通仕様書第 1 編共通編 第 1 章総則 第 1 節総則 1－1－1 7 及び 1－1－1 9 に基づき、協議の対象として必要に応じ判断します。 3. 工法使用料率等の該当工種は、以下のとおりです。 （1）該当工種（本工事費内訳表の備考欄に「1」が表示されている工種（別添、参照資料あり）） ・背面排水材工 ・パネル設置工 ・材料費（パネル）（※専用吊り金具は非該当。） ・削孔工 ・材料費（補強材、止水パッキン、テーパー座金） ・補強材挿入工	

参 照 資 料

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パネル設置工 基本段上部・順巻・直線 PAN WALL工法標準積算資料P19,P20	101	枚			YMPW010 1 00 施工 第0-0015号表
材料費					Y4224
パネル Sタイプ1穴 1200×1800 標準タ					F0010 1 00
パネル Dタイプ 2穴 1200×1800 2穴タ	39	枚			F0020 1 00
専用吊り金具	302.1	m2			F1000 00
削孔工	1	式			Y4224
削孔工 二重管 90mm 砂質土 RP式 スキッド型 PAN WALL工法標準積算資料P32	250.5	m			YMPW013 1 00 施工 第0-0016号表
削孔工 二重管 90mm 礫質土 RP式 スキッド型 PAN WALL工法標準積算資料P32	468.1	m			YMPW014 1 00 施工 第0-0018号表
削孔工 二重管 90mm 軟岩 RP式 スキッド型 PAN WALL工法標準積算資料P32	382.0	m			YMPW015 1 00 施工 第0-0019号表
削孔工 二重管 90mm 硬岩RP式 スキッド型 PAN WALL工法標準積算資料P32	31.7	m			YMPW016 1 00 施工 第0-0020号表
材料費	1	式			Y4224
補強材 D32 L9.0m	12	本			F1609 1 00

※備考欄中に"1"が入っている工種等は、工法使用料率等に該当する。

25413400217

福 島 県

金抜き