

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年 2 月 1 7 日

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 4 1 3 4 0 - 0 3 3 0 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（災防）工事（擁壁）
質 問 事 項	
<p>1 採用単価表 4 早強ポルトランドセメントとありますが、こちらは「バラ物」と「袋物」のどちらを採用しているのか、ご教示願います。</p> <p>2 採用単価表 29 T9600 処分料（汚泥再資源化）とありますが、汚泥は切断時汚泥ではなく、未脱水状態の汚泥でよろしいでしょうか。ご教示願います。</p> <p>3 施工第 0-0006 号表 FK0002 ボーリングマシン損料は 9 欄・1 3 欄のどちらを採用しているかご教示願います。</p> <p>4 ルートパイル削孔汚泥は脱水・未脱水どちらを採用していますか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 袋物を計上しています。</p> <p>2 汚泥は、切断時汚泥および未脱水状態ではなく、無機および脱水状態（含水率 8 5 % 以下）です。</p> <p>3 建設機械等損料算定表（福島県土木部）（令和 7 年 1 月 2 0 日発行 令和 7 年 1 0 月 1 日一部改正）より、運転日当り換算損料額（B 地区）を計上しております。</p> <p>4 汚泥は、切断時汚泥および未脱水状態ではなく、無機および脱水状態（含水率 8 5 % 以下）です。</p>	