

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年5月8日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 25-41380-0417 号
工事（委託業務）名	県営住宅改善工事（外壁改修外）
質 問 事 項	
<p>①仮設事務所及び休憩所は、中央公園に設置可能でしょうか。</p> <p>②施工するにあたり、荷揚スペース及び資材置き場として、南側の駐車場を使用する事は可能でしょうか。</p> <p>③埋込スイッチ各種において、設計図は現状のまま、設計書は取外し・再設置どちらが正でしょうか。</p> <p>④隔測メーター盤において、設計図は取外し・再設置、設計書は記載なしどちらが正でしょうか。</p> <p>⑤BSアンテナにおいて、設計図は8組（取外し×4・再設置×4） 設計書は4組（取外し×2・再設置×2）どちらが正でしょうか。</p> <p>⑥配管配線について、設計書はIV60sq×3（G42）とありますが、設計図はIV60sq×3（G70）と記載されています。どちらが正でしょうか。</p> <p>⑦設計書6. 左官改修工事について、複層塗材E 840㎡ですが、コンクリート面ではなくボード面ではないでしょうか。その場合、下地調整費（C-1共）は必要ないと思われれます。ご教示ください。</p> <p>⑧設計書5. 塗装改修工事について、耐火二層管の材質とサイズをご教示ください。</p>	
回 答 事 項	
<p>①団地内の公園に設置可能です。</p> <p>②11号棟周囲の駐車場を一部使用可能と想定していますが、工事着手後に駐車場利用者と調整のうえ決定します。</p> <p>③設計書（取外し・再設置）が正です。 なお、設計図を修正しましたので、閲覧図書「zumen2.pdf」をご確認ください。</p> <p>④設計書（現状のまま）が正です。 なお、設計図を修正しましたので、閲覧図書「zumen2.pdf」をご確認ください。</p> <p>⑤設計書（4組（取外し×2・再設置×2））が正です。 なお、設計図を修正しましたので、閲覧図書「zumen2.pdf」をご確認ください。</p> <p>⑥設計書（IV60sq×3（G42））が正です。 なお、設計図を修正しましたので、閲覧図書「zumen2.pdf」をご確認ください。</p> <p>⑦下地が平滑でないことから断熱パネルにも段差が生じると考えられるためコンクリート面・下地調整ありで計上しています。下地調整費の要否については工事着手後に現地確認のうえ協議により決定します。</p> <p>⑧耐火二層管とありますが、カラーVP管φ75です。 なお、金抜き設計書を修正しましたので、閲覧図書「kinnuki3.pdf」「kinnuki4.xlsx」をご確認ください。</p>	