様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和８年１１月１９日

（工事執行権者）
福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	２６－４１３２１－００５３
工事（委託業務）名	ダム（メンテ）工事（警報設備）

質　　問　　事　　項

① 機器仕様書 11P 3-5 印字・表示において、印字機能が記載されていますが、本仕様書にプリンタは含まれておりません。
　外部出力先（LAN）のダムコン設備にカラーレーザープリンタがあることから、ダムコン設備で所定の印字を行い、ダムコン設備の印字機能調整作業も本工事に含まれる認識でよろしいでしょうか。

② 機器仕様書 11P 3-5 印字・表示において、印字方式は連続帳票式と記載がありますが、ダムコン設備のプリンタはカラーレーザープリンタであるため、ページ（用紙）単位の出力という認識でよろしいでしょうか。

③ 機器仕様書 13P 表 3-7-1 テレメータ放流警報設備 機器構成一覧において、番号 4-5-1 有線観測警報装置 観測装置の数量に「既設流用」と記載がありますが、更新対象の認識でよろしいでしょうか。

④ 工期について、公告では 264 日間とされており、着工した後、機器製作期間を約 6 カ月と想定すると、機器更新工事は R9 年 7 月～9 月と想定されますが、この場合洪水期にあたりますが更新工事を施工して良いと想定していますか。それとも洪水期は施工しない想定でしょうか。後者の場合、工期は協議事項と考えてよろしいですか。

⑤ 週休２日等工事試行要領の改訂について『令和８年 10 月１日以降起工する工事対応【土木工事・建築工事】「週休２日確保モデル工事（発注者指定型）」（月単位）で発注する。工事費の補正は行わない。』とありますが、本工事にも適用されるのでしょうか。

以上

回　　答　　事　　項
① ご認識のとおりです。 ② ご認識のとおりです。 ③ ご認識のとおりです。 なお、閲覧図書の「tokki」を訂正しましたのでご確認ください。（機器仕様書 P13） ④ 洪水期の施工は現時点で想定しておりません。 なお、施工時期の調整に伴う工期の延長については、協議に応じます。 ⑤ 『令和８年 10 月１日以降起工する工事対応【土木工事・建築工事】「週休２日確保モデル工事（発注者指定型）」（月単位）で発注する。工事費の補正は行わない。』 は、適用されません。